

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
ROZBUDOWA BUDYNKU ISTNIEJĄCEGO STRAŻNICZY OSP ŁUBIEC					
1	45400000-1	ROBOTY BUDOWLANE WYKONCZENIOWE			
1	KNNR 2	Ściany murowane - osadzenie podokienników prefabrykowanych	m		
d.1	0302-07	0.95	m	0.950	
				RAZEM	0.950
2	KNNR 2	Tynki zwykłe wewnętrzne III kategorii stropów i podciągów	m ²		
d.1	0801-04	6.3+4.6+4.3+3.75*1.3+4.5*1.3+5.6+3.75*4.7	m ²	49.150	
				RAZEM	49.150
3	KNNR 2	Tynki zwykłe wewnętrzne III kategorii ścian i słupów	m ²		
d.1	0801-03	[(3.75*2+1.69*2)+(1.1*2+1.07*2)*2+(1.1*2+2.2*2)+(1.94*2+2.2*2)+(3.75*2+1.3*2)+(3.75*2+1.5*2)+(2.48+1.28)]*3.0+(3.75*2+4.7+1.0)*3.8-(1.0*2.1*2*2+0.9*2.1*2*3+2.5*1.3*2+4.0*3.45)	m ²	186.520	
				RAZEM	186.520
4	KNNR 2	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi mocowanymi na klej	m ²		
d.1	0803-02	(3.75*2+1.69*2+1.05*2*2+1.1*2*2+1.1*2+2.2*2+1.94*2+2.2*2)*2.2+2.45*1.5-0.9*2.0*4-0.8*2.0*5	m ²	64.067	
				RAZEM	64.067
5	KNNR 2	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie z gruntowaniem	m ²		
d.1	1401-05	49.15+186.52-64.06	m ²	171.610	
				RAZEM	171.610
6	KNNR 2	Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa	m ²		
d.1	0604-01	6.3+4.6+4.3+8.8+5.6	m ²	29.600	
				RAZEM	29.600
7	KNNR 2	Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych EPS 100 gr. 10cm układanych na wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowo	m ²		
d.1	0602-03	6.3+4.6+4.3+8.8+5.6	m ²	29.600	
				RAZEM	29.600
8	NNRNKB	(z.VI) Posadzki cementowe grubości 2,5 cm zatarte na gładko wraz z cokolikami wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2	m ²		
d.1	202 1129-02	6.3+4.6+4.3+8.8+5.6	m ²	29.600	
				RAZEM	29.600
9	NNRNKB	(z.VI) Posadzki cementowe wraz z cokolikami wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 - dod.za zmianę grubości o 1 cm	m ²		
d.1	202 1129-03	Krotność = 3 6.3+4.6+4.3+8.8+5.6	m ²	29.600	
				RAZEM	29.600
10	KNNR 2	Samopoziomujące masy szpachlowe typu np. TERPLAN-N grubości 2,0 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet	m ²		
d.1	1208-01	6.3+4.6+4.3+8.8+5.6	m ²	29.600	
				RAZEM	29.600
11	KNNR 2	Posadzki jedno i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych o wym. ponad 15x15 cm ,	m ²		
d.1	1203-02	6.3+4.6+4.3+8.8+5.6	m ²	29.600	
				RAZEM	29.600
12	KNNR 2	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych układanych na zaprawie	m		
d.1	1203-03	1.3+3.75+4.3+3.0+1.65+1.5*2+3.75*2	m	24.500	
				RAZEM	24.500
13	KNNR 2	Montaż ościeżnic drewnianych	m ²		
d.1	1104-02	0.9*2.05*3+1.0*2.05*3	m ²	11.685	
				RAZEM	11.685
14	KNNR 2	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych	m ²		
d.1	1103-01	0.8*2.0*3+0.9*2.0*3	m ²	10.200	
				RAZEM	10.200
2	45200000-9	ELEWACJA			
15	KNR K-04	Wykonanie tynków akrylowych na gotowym podłożu z zaprawy Akrytynk o uziarnieniu 1,5 mm i fakturze baranek	m ²		
d.2	0106-01	4.12*3.9*2+15.05*3.9+7.52*3.4-1.3*2.5*2-4.0*2.58-1.5*1.45*2	m ²	95.229	
				RAZEM	95.229
16	KNR K-04	Wykonanie tynków mozaikowych na gotowym podłożu z zaprawy MOZATYNK o wielkości kamienia 1,2 mm	m ²		
d.2	0109-01	(4.12*2+15.05-8.0)*0.87+(2.05*2+4.0)*1.0+(1.75*4*0.5)	m ²	24.902	
				RAZEM	24.902

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNNR 2 d.2 1205-09 analogia	Podbitka z paneli PCV (4.62*2+8.7*2+3.4)*0.5	m ² m ²	 15.020	
				RAZEM	15.020
18	KNR AT-23 d.2 0206-03	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm 8.0*2.05-0.3*2.0*2	m ² m ²	 15.200	
				RAZEM	15.200
19	KNR AT-23 d.2 0301-04	Okładziny stopni z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej cienkowarstwowej - pozioma część stopnia o szer. do 35 cm; kształtki o wymiarach 30x30 cm 6*2.0*2	m m	 24.000	
				RAZEM	24.000
20	KNR AT-23 d.2 0303-05	Okładziny stopni z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej cienkowarstwowej - pionowa część stopnia; kształtki o wys. 20 cm i szer. 30 cm 6*2.0*2	m m	 24.000	
				RAZEM	24.000
21	KNR AT-23 d.2 0310-03	Cokoliki z kształtek schodowych o wys. 15 cm na zaprawie cienkowarstwowej o grubości 3 mm z przycinaniem 8.0	m m	 8.000	
				RAZEM	8.000
3	45200000-9	PODJAZD DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I SCHODY DO KOTŁOWNI			
22	KNNR 1 d.3 0303-02	Odspojenie i przewóz gruntu taczkami na odl.do 10 m w gr.kat. III (4.24*2.0+19.0*1.5)*0.15	m ³ m ³	 5.547	
				RAZEM	5.547
23	KNNR 1 d.3 0306-08	Wykopanie dołów o pow. dna do 0,2 m ² i głębokości do 1,0 m w gruncie kat.III 22	szt. szt.	 22.000	
				RAZEM	22.000
24	KNNR 2 d.3 0106-02	Betonowanie stóp i płyt fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym 0.3*0.3*22	m ³ m ³	 1.980	
				RAZEM	1.980
25	KNNR 6 d.3 0404-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową 19.0+17.0+5.8+1.5	m m	 43.300	
				RAZEM	43.300
26	KNNR 6 d.3 0104-01	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm 17.0*1.5+5.8*2.0	m ² m ²	 37.100	
				RAZEM	37.100
27	KNNR 6 d.3 0502-02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 17.0*1.34+5.72*1.92	m ² m ²	 33.762	
				RAZEM	33.762
28	KNNR 2 d.3 1301-01	Balustrady schodowe z prętów stalowych osadzone i zabetonowane w trzecim stopniu jednopłaszczyznowe 16.1*2	m m	 32.200	
				RAZEM	32.200