

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W ŁUBCU					
1		ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU ŚWIETLICY			
1	KNR 4-01	Rozebranie rynien z PCV nadających się do użytku	m		
d.1	0535-03	18.5*2	m	37.000	
				RAZEM	37.000
2	KNR 4-01	Rozebranie rur spustowych z PCV nadających się do użytku	m		
d.1	0535-05	3.5*4	m	14.000	
				RAZEM	14.000
3	KNR 4-01	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nadającej się do użytku	m ²		
d.1	0535-01	5.5*18.5*2	m ²	203.500	
				RAZEM	203.500
4	KNNR-W 3	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deskowanie dachu z desek w odstępach	m ²		
d.1	0516-01	5.5*18.5*2	m ²	203.500	
				RAZEM	203.500
5	KNR 4-01	Rozebranie elementów więźb dachowych - więźby dachowe proste	m ²		
d.1	0430-06	5.5*18.5*2	m ²	203.500	
				RAZEM	203.500
6	KNR 4-01	Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1	0354-07	1.0*1.95*2	szt.	3.900	
				RAZEM	3.900
7	KNR 4-01	Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
d.1	0354-08	1.98*1.95*6+1.0*2.45+1.1*2.45	m ²	28.311	
				RAZEM	28.311
8	KNR 4-01	Wykucie z muru okien z PCV o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1	0354-07 analogia	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
9	KNR 4-01	Wykucie z muru okien z PCV o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
d.1	0354-08 analogia	1.98*1.95*6+1.0*2.45+1.1*2.45	m ²	28.311	
				RAZEM	28.311
10	KNR 4-04	Rozebranie murów i słupów wolnostojących o wysokości do 9 m na zaprawie cementowo-wapiennej - ściany	m ³		
d.1	0102-08	(3.0+2.75+3.0+2.7+2.04+3.1)*0.14*3.16+(3.39+7.09)*0.29*3.4+(18.09*2+9.4*2)*0.46*3.4-(1.0*1.95*2+1.98*1.95*6+1.0*1.45+1.1*1.45)*0.46-(0.9*2.0*0.27)-(0.7*2.0*0.14*5)	m ³	88.344	
				RAZEM	88.344
11	KNR 4-04	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości ponad 15 cm	m ³		
d.1	0301-04	(3.39+7.09)*0.29*1.35+(18.09*2+9.4*2)*0.46*1.35+(17.17*9.4*0.15)	m ³	62.455	
				RAZEM	62.455
12	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km z załadunkiem	m ³		
d.1	0108-11	88.344+62.455	m ³	150.799	
				RAZEM	150.799
13	KNR 4-051	Demontaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głęb. 3 m	kpl.		
d.1	0409-03	2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000