

UWAGA!

Przed rozpoczęciem robót sprawdzić rzędne pokryw i wpustów z projektem drogowym

Przed rozpoczęciem robót należy

sprawdzić rzeczywiste rzędne przewodów, ich średnice i materiał dokonując odkrywek

Nie wyklucza się istnienia w terenie uzbrojenia podziemnego nie zgłoszonego do inwentaryzacji przez instytucje branżowe.

Przed rozpoczęciem robót sprawdzić typ zastosowanego wpustu deszczowego z projektem branży drogowej



OZNACZENIE PROFILU:		80.00 m n.p.m	
POZIOM PORÓWNAWCZY		KD2	
PROJ. RZĘDNA TERENU		89.38	89.39
RZĘDNA TERENU ISTN.		89.50	89.40
RZĘDNA DNA KANAKU		88.40	88.41
NAZIOM		0.82	0.82
ZACŁĘBIENIE DNA KANAKU		0.98	0.98
SPADKI, DŁUGOŚCI		0.2%	0.57%
ŚREDNICA, MATERIAŁ		PP SN16 D1200	PP SN16 D1200
ODLEGŁOŚCI		5.0	13.5
HEKTOMETRY		W2 KD2.1	KD2.2
		0	28.5
		58.0	64.0
		93.0	35.0
		142.5	48.5
		173.5	21.5
		195.0	0

KD2.1	WP2.1.1	0.0	1.5	0.98	0.82	88.41	89.40	89.39	st. z kregów bet. Ø1200 z włazem klasy D400
KD2.1	WP2.1.1	0.0	1.5	0.93	0.77	88.44	89.40	89.37	Proj. włóczenie do kanału KD2 Ø0.16, Rz.d.=88.41
KD2.1	WP2.1.2	0.0	3.5	0.98	0.82	88.41	89.40	89.39	st. z kregów bet. Ø1200 z włazem klasy D400
KD2.1	WP2.1.2	0.0	3.5	0.89	0.73	88.48	89.40	89.37	Proj. włóczenie do kanału KD2 Ø0.16, Rz.d.=88.41
KD2.2	WP2.2.1	0.0	4.0	1.54	1.38	88.53	90.30	90.07	st. z kregów bet. Ø1200 z włazem klasy D400
KD2.2	WP2.2.1	0.0	4.0	1.49	1.33	88.61	90.30	90.10	Proj. włóczenie do kanału KD2 Ø0.4, Rz.d.=88.53
KD2.2	WP2.2.2	0.0	2.0	1.54	1.38	88.53	90.30	90.07	st. z kregów bet. Ø1200 z włazem klasy D400
KD2.2	WP2.2.2	0.0	2.0	1.53	1.37	88.57	90.30	90.10	Proj. włóczenie do kanału KD2 Ø0.4, Rz.d.=88.53
KD2.3	WP2.3.1	0.0	2.0	2.78	2.38	88.67	91.50	91.45	st. kask z kregów bet. Ø1200 z włazem klasy D400
KD2.3	WP2.3.1	0.0	2.0	1.66	1.50	89.79	91.50	91.49	Proj. włóczenie do kanału KD2 Ø0.4, Rz.d.=88.67
KD2.3	WP2.3.2	0.0	4.0	2.78	2.38	88.67	91.50	91.45	st. kask z kregów bet. Ø1200 z włazem klasy D400
KD2.3	WP2.3.2	0.0	4.0	1.71	1.55	89.74	91.50	91.49	Proj. włóczenie do kanału KD2 Ø0.4, Rz.d.=88.67
KD2.4	WP2.4.1	0.0	3.5	3.67	3.27	88.85	92.30	92.52	st. kask z kregów bet. Ø1200 z włazem klasy D400
KD2.4	WP2.4.1	0.0	3.5	1.65	1.49	90.85	92.30	92.50	Proj. włóczenie do kanału KD2 Ø0.3, Rz.d.=88.85
KD2.4	WP2.4.2	0.0	1.5	3.67	3.27	88.85	92.30	92.52	st. kask z kregów bet. Ø1200 z włazem klasy D400
KD2.4	WP2.4.2	0.0	1.5	1.77	1.61	90.74	92.30	92.50	Proj. włóczenie do kanału KD2 Ø0.4, Rz.d.=88.85
KD2.5	WP2.5.1	0.0	4.0	3.06	2.76	89.55	92.80	92.61	st. kask z kregów bet. Ø1200 z włazem klasy D400
KD2.5	WP2.5.1	0.0	4.0	2.06	1.90	90.55	92.80	92.47	Proj. włóczenie do kanału KD2 Ø0.3, Rz.d.=89.55
KD2.5	WP2.5.2	0.0	5.0	3.06	2.76	89.55	92.80	92.61	st. kask z kregów bet. Ø1200 z włazem klasy D400
KD2.5	WP2.5.2	0.0	5.0	2.06	1.90	90.55	92.80	92.47	Proj. włóczenie do kanału KD2 Ø0.3, Rz.d.=89.55
KD2.6	WP2.6.1	0.0	1.0	2.03	1.73	89.99	92.30	92.02	st. z tw. szt. Ø600 z włazem klasy D400
KD2.6	WP2.6.1	0.0	1.0	1.98	1.80	90.06	92.30	91.98	Proj. włóczenie do kanału KD2 Ø0.3, Rz.d.=89.99
KD2.6	WP2.6.2	0.0	1.5	2.03	1.73	89.99	92.30	92.02	st. z tw. szt. Ø600 z włazem klasy D400
KD2.6	WP2.6.2	0.0	1.5	1.98	1.80	90.06	92.30	91.98	Proj. włóczenie do kanału KD2 Ø0.3, Rz.d.=89.99
KD2.6	WP2.6.3	0.0	3.5	2.03	1.73	89.99	92.30	92.02	st. z tw. szt. Ø600 z włazem klasy D400
KD2.6	WP2.6.3	0.0	3.5	1.98	1.80	90.06	92.30	91.98	Proj. włóczenie do kanału KD2 Ø0.3, Rz.d.=89.99
KD2.6	WP2.6.4	0.0	3.5	2.03	1.73	89.99	92.30	92.02	st. z tw. szt. Ø600 z włazem klasy D400
KD2.6	WP2.6.4	0.0	3.5	1.98	1.80	90.06	92.30	91.98	Proj. włóczenie do kanału KD2 Ø0.3, Rz.d.=89.99
KD2.7	WP2.7.1	0.0	2.5	1.79	1.49	90.30	92.20	92.09	st. z kregów bet. Ø1200 z włazem klasy D400
KD2.7	WP2.7.1	0.0	2.5	1.77	1.61	90.32	92.20	92.06	Proj. włóczenie do kanału KD2 Ø0.3, Rz.d.=90.30
KD2.7	WP2.7.2	0.0	4.5	1.79	1.49	90.41	92.20	92.06	st. z kregów bet. Ø1200 z włazem klasy D400
KD2.7	WP2.7.2	0.0	4.5	1.65	1.49	90.41	92.20	92.06	Proj. włóczenie do kanału KD2 Ø0.3, Rz.d.=90.30

Zamawiający:		Gmina Leszno ul. Wolności 20 64-000 Leszno
Wykonawca:		PC-PROJEKT ul. Zielona Żelazna 104/1, 05-500 Mińsk Mazowiecki NIP: 142-000-00-00 REGON: 142000000 KRS: 0000000000 KOD MIASTO: 05-500 Leszno tel: 22 400 42 51, fax: +48 22 200 42 15 mailto:info@pc-projekt.com.pl www.pc-projekt.com.pl
Tytuł projektu:		Budowa ulicy Włoszkiej i odcinka ulicy Środkowej do ulicy Dworkowej w Zabzowie
Nazwa inwestycji:		PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY KANALIZACJA DESZCZOWA
Kod GPK:		71320000-7
Stwierdzenie:		Inżynier / architekt
Projektant:		AMZ0200PC00000
Opis projektu:		mgr inż. Joanna Włodarczyk
Sprawdził:		mgr inż. Marek Łuczyński
Data opracowania:		22.06.2014
Skala:		1 : 100/1:500
Wzrost:		3.2