

PRZEDMIAR

Ogrodzenie betonowe .ath

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
OGRODZENIE ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU STRAŻNICZY OSP ŁUBIEC					
1	45342000-6	OGRODZENIE			
1	KNR 2-25	Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych - rozebranie	m ²		
d.1	0307-03	(3.5+2.5+2.5+30.5+49.0+21.0)*1.5	m ²	163.500	
				RAZEM	163.500
2	KNR 3	Rozbiórka elementów betonowych	m ³ bet.		
d.1	0403-01	(3.5+2.5+2.5+30.5+49.0+21.0)*0.2*0.6	m ³ bet.	13.080	
				RAZEM	13.080
3	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km	m ³		
d.1	0108-11	(3.5+2.5+2.5+30.5+49.0+21.0)*0.2*0.6+1	m ³	14.080	
				RAZEM	14.080
4	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi - za każdy następny 1 km	m ³		
d.1	0108-12	Krotność = 4 (3.5+2.5+2.5+30.5+49.0+21.0)*0.2*0.6+1	m ³	14.080	
				RAZEM	14.080
5	KNR 2-25	Ogrodzenia z prefabrykowanych elementów żelbetowych- budowa - 4 płyty w tym 3 pełne i 1 ażurowa	m ²		
d.1	0308-01	(19+2.5+2.5+30.5+49.0+21.0)*2.0	m ²	249.000	
				RAZEM	249.000