

PRZEDMIAR

Łubiec - roboty pozostałe.ath

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Instalacja wod-kan			
1	KNNR 4 d.1 0112-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych do wody zimnej, na ścianach w budynkach niemieszkalnych 3	m m	 3.000	
				RAZEM	3.000
2	KNR 0-34 d.1 0101-06	Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami jednowarstwowymi gr.13 mm 3	m m	 3.000	
				RAZEM	3.000
3	KNNR 4 d.1 0112-02	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych do wody zimnej, na ścianach w budynkach niemieszkalnych 7	m m	 7.000	
				RAZEM	7.000
4	KNR 0-34 d.1 0101-07	Izolacja rurociągów śr.28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.13 mm (J) 7	m m	 7.000	
				RAZEM	7.000
5	KNNR 4 d.1 0112-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm (Dn 15) o połączeniach zgrzewanych do wody ciepłej na ścianach w budynkach niemieszkalnych 2	m m	 2.000	
				RAZEM	2.000
6	KNR 0-34 d.1 0101-10	Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.20 mm - ciepła woda 2	m m	 2.000	
				RAZEM	2.000
7	KNNR 4 d.1 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
8	KNNR 4 d.1 0116-06	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do płuczek ustępowych o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNNR 4 d.1 0130-02	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 20 mm 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
10	KNNR 4 d.1 0135-02	Zawory czepalne o śr. nominalnej 20 mm - kran zewnętrzny 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNNR 4 d.1 0137-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNNR 4 d.1 0137-08	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwym o śr. nominalnej 15 mm 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNNR 4 d.1 0143-01	Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 10 dm ³ (elektryczny podgrzewacz pojemnościowy przepływowy) - kpl z zaworem bezpieczeństwa 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNNR 4 d.1 0208-03	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych 2	m m	 2.000	
				RAZEM	2.000
15	KNNR 4 d.1 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
16	KNNR 4 d.1 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
17	KNNR 4 d.1 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
18	KNNR 4 d.1 0232-02	Brodziki natryskowe w tym 1 szt. z kotarą z PCV na wieszaku z rury	kpl.		

PRZEDMIAR

Łubiec - roboty pozostałe.ath

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
19	KNNR 4 d.1 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
20	kalk. indywidualna	Montaż lusterek łazienkowych szt. 4, uchwytów na papier szt. 4, uchwytów na ręczniki papierowe szt. 4	szt		
		9	szt	9.000	
				RAZEM	9.000
2		Roboty budowlane			
21	KNNR 3 d.2 0302-01	Uzupełnienie ścian oraz zamurowanie otworów w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej - ścianki działowe 1.2*2.2*2*0.12	m ³ m ³		
				0.634	
				RAZEM	0.634
22	KNNR 3 d.2 0602-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III o pow.do 5 m2 z zaprawy cem.-wap. na ścianach ceramicznych, betonowych, z płyt wiórowo-cementowych, zagruntowanych siatkach 1.3*2.2*2*2	m ² m ²		
				11.440	
				RAZEM	11.440
23	KNNR 2 d.2 0803-02	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi mocowanymi na klej 1.3*2.2*2*2+1.2*2.2+1.4*2.2	m ² m ²		
				17.160	
				RAZEM	17.160
24	KNNR 2 d.2 1702-03	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwowo - zabudowa rur w garażu 3.6*3.7	m ² m ²		
				13.320	
				RAZEM	13.320
25	KNNR 3 d.2 0605-06	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych farbą olejną mat z jednokrotnym szpachlowaniem - lamperia w garażu (3.6+8.1+0.9+3.4+0.7+3.4+0.6+8.1)*1.5	m ² m ²		
				43.200	
				RAZEM	43.200
26	KNR-W 2-02 d.2 20204-04 analogia	Montaż deski odbojowej z płyty MDF szer. 20-30cm - klatka schodowa 2*2*2+4+5.5+2+2	m m		
				21.500	
				RAZEM	21.500
27	KNR-W 2-02 d.2 20205-02 analogia	Systemowe przegrody łazienkowe z płyty laminowanej z drzwiami 1.4*2.2	m ² m ²		
				3.080	
				RAZEM	3.080
28	kalk. indywidualna	Dostawa i montaż szyldu z liter z pianki malowanych w kolorze OSP ŁUBIEC 1	m m		
				1.000	
				RAZEM	1.000
3		Instalacja elektryczna			
29	KNNR 5 d.3 0701-03	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. IV 54*0.3*0.7	m ³ m ³		
				11.340	
				RAZEM	11.340
30	KNNR 5 d.3 0707-01	Ułożenie w wykopie kabla przyłącza telekomunikacyjnego z połączeniu z istniejącym przyłączem do budynku przeznaczonego do rozbiórki 54	m m		
				54.000	
				RAZEM	54.000
31	KNNR 5 d.3 0702-03	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. IV 54*0.3*0.7	m ³ m ³		
				11.340	
				RAZEM	11.340
32	KNNR 5 d.3 0110-03	Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ściennie) przykręcane do gipsu, gazobetonu 30	m m		
				30.000	
				RAZEM	30.000
33	KNNR 5 d.3 0209-02	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania 30	m m		
				30.000	
				RAZEM	30.000
34	KNNR 5 d.3 0308-04	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym natynkowe 2-biegunkowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 5	szt. szt.		
				5.000	
				RAZEM	5.000