

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
MODERNIZACJA BUDYNKU - LESZNO UL. BŁOŃSKA 73					
1	45233253-7	OPASKA PRZY BUDYNKU			
1	KNNR 6	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej,	m		
d.1	0404-05	spoiny wypełnione zaprawą cementową (12.8*2+9.2*2)+1	m	45.000	
				RAZEM	45.000
2	KNNR 6	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-	m ²		
d.1	0502-02	piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (12.8*2+8.2*2)*0.5+3.5*0.5	m ²	22.750	
				RAZEM	22.750
3	KNR-W 2-25	Wiaty drewniane osłonięte ścianami bocznymi z drewna - rozebranie	m ²		
d.1	0204-02	3.0*4.0	m ²	12.000	
				RAZEM	12.000
2	45112720-8	PRZYGOTOWANIE DZIAŁKI			
4	KNR 2-21	Wykaszenie chwastów i jednorocznych samosiewów na terenie niezadrzewio-	m ²		
d.2	0112-01	nym (16.5*26.5)-(12.2*9.2)	m ²	325.010	
				RAZEM	325.010
5	KNR 2-21	Wykaszenie chwastów i jednorocznych samosiewów - wygrabianie i zebranie	m ²		
d.2	0112-03	w stosy (16.5*26.5)-(12.2*9.2)	m ²	325.010	
				RAZEM	325.010
6	KNR 2-21	Orka glebogryzarką przyczepną, kat. gruntu III z wyrównaniem nierówności	ha		
d.2	0207-02	0.0325	ha	0.033	
				RAZEM	0.033