



Gmina
LESZNO

Warunki techniczne nr 48/2012 z dnia 13.11.2012r. dla projektu i realizacji sieci i przyłącza wodociągowego

Pani Katarzyna Szelachowska – właściciel nieruchomości położonej we wsi Leszno przy ul. Hubala Dobrzańskiego (działka nr ewid. 273/4) w Gminie Leszno

Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Lesznie zarządzający siecią wodociągową zwany dalej GZWiK – ustala następujące warunki techniczne dla realizacji sieci i przyłącza wodociągowego:

I. Warunki dla projektu

1. Przed przystąpieniem do prac projektowych należy uzyskać od Wójta Gminy Leszno pisemną zgodę na rozbudowę gminnej sieci wodociągowej.
2. Sieć wodociągową należy zaprojektować i zrealizować wspólnie i zgodnie z aktualizacją z dnia 29.06.2012r warunków technicznych nr 74/2010 z dnia 18.06.2010r. oraz warunkami technicznymi nr 49/2012 z dnia 13.11.2012r. (kopie w załączeniu).
3. Zaprojektować nowy odcinek sieci wodociągowej $\varnothing 90$ z PVC lub PE na działce nr ewid. 273/3 stanowiącej drogę prywatną po uzyskaniu zgody właściciela na zlokalizowanie na działce wodociągu oraz dostęp do niego służb eksploatatora sieci (wzór oświadczenia – zgody dostępny na stronie internetowej – www.bip.zakladkom.pl w zakładce druki dokumentów).
4. Połączenie z gminną siecią wodociągową na dz. nr ew. 273/3 wykonać za pomocą trójnika żeliwnego 160/90/160 z dodatkowymi 2 zasuwaniami żeliwnymi DN 100 i DN 150, montowanymi za trójnikiem zgodnie z kierunkiem przepływu (zasuwy powinny posiadać suchą strefę uszczelnienia trzpienia, której oringi można wymienić przy pracującej zasuwie w dowolnym ustawieniu klina, klasy AKWA lub równoważna).
5. Na sieci wodociągowej zaprojektować nadziemne hydranty p.poż. DN 80 (klasy AKWA lub równoważna) z zasuwaniami odcinającymi (zasuwy powinny posiadać suchą strefę uszczelnienia trzpienia, której oringi można wymienić przy pracującej zasuwie w dowolnym ustawieniu klina, klasy AKWA lub równoważna).
6. Zaprojektować przyłączy do działki nr 273/4 z tworzywa PE 40.
7. Połączenie z przewodem wodociągowym zaprojektować na działce nr 273/3 za pomocą opaski samonawiernej z uszczelnieniem gumowym 90/40 z dodatkową zasuwą żeliwną DN 32 z miękkim uszczelnieniem (klasy AKWA lub równoważna).
8. Przyłączy zakończyć zestawem wodomierzowym JS-20 $q_n=1,5 \text{ m}^3/\text{h}$ z zaworami odcinającymi po jednym przed i za wodomierzem.
9. Bezpośrednio za zestawem wodomierzowym zaprojektować następującą armaturę: zawór czerpalny w celu poboru próbki wody do badania oraz zawór antyskażeniowy.
10. Wodomierz powinien być zaprojektowany w budynku bezpośrednio za ścianą fundamentową w pomieszczeniu umożliwiającym jego odczyt i konserwację, a w przypadku jego braku w szczelnej i zabezpieczonej przed zamarzaniem studzience wodomierzowej.
11. Trasa wodociągu i przyłącza musi być uzgodniona w ZUD.
12. Dokumentacja na etapie projektowym do wglądu i akceptacji w Gminnym Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Lesznie.

II. Warunki dla realizacji

1. Po otrzymaniu decyzji na budowę sieci wraz z przyłączem, a na 7 dni przed rozpoczęciem realizacji Inwestor zobowiązany jest pisemnie powiadomić GZWiK, kto będzie wykonawcą planowanej inwestycji oraz o terminie rozpoczęcia prac.

STAROSTWO POWIATU
WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO
z siedzibą

w Ożarowie Mazowieckim

STAROSTWO POWIATU
WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO
z siedzibą
w Ożarowie Mazowieckim

2. Inwestor odpowiada za dobór wykonawcy, który powinien spełniać określone wymogi dostępne na stronie internetowej – www.bip.zakladkom.pl. w zakładce ogłoszenia. Za ewentualne awarie spowodowane przez wykonawcę w trakcie trwania robót odpowiada Inwestor.
3. Roboty ziemne należy wykonać zgodnie z normą PN-B-10736/99 – „Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociagowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania” oraz z normą PN-68/B-06050 – „Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze”.
4. Minimalne zagłębienie przewodów wodociagowych musi wynosić 1,4 m.
5. Sieć wodociagową i przyłącze wodociagowe należy ułożyć na podsypce piaskowej o grubości 20 cm. Materiał do podsypki nie może zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału.
6. Obsypkę sieci wodociagowej i przyłącza należy wykonać po inspekcji i zatwierdzeniu zakończonego posadowienia. Grubość warstwy obsypki powinna wynosić przynajmniej 20 cm (po zagęszczeniu) powyżej wierzchu przewodu. Materiał służący do wypełnienia musi spełniać te same warunki, co materiał do wykonania podłoża.
7. Nad siecią wodociagową i przyłączami należy ułożyć taśmę lokalizacyjno – ostrzegawczą.
8. Po wykonaniu sieci wodociagowej i przyłącza należy przeprowadzić próbę szczelności przewodów.
9. Po uzyskaniu pozytywnych wyników próby szczelności i zasypaniu wykopów należy wykonać płukanie i dezynfekcję przewodów.
10. Trasa sieci i przyłącza musi być wytyczona przez uprawnionego geodetę, a tyczenie potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
11. GZWiK zastrzega sobie prawo nadzoru prac oraz odbioru trasy sieci wraz z przyłączem przed jej zasypaniem.
12. Wykonany odcinek sieci oraz przyłącze należy oznakować zgodnie z przepisami (tabliczki określające położenie zasuwy głównej, zasuwy hydrantowej i przydomowej, skrzynki uliczne zabezpieczone prefabrykatami).
13. Wraz z protokołem odbioru Inwestor zobowiązany jest do dostarczenia kserokopii faktury zakupu zasuwy głównej, zasuwy przydomowej, zasuwy hydrantowej i hydrantu. Niedostarczenie dowodu zakupu w/w materiałów skutkować będzie nieodebraniem sieci wodociagowej i przyłącza przez GZWiK.
14. Inwestor zostanie obciążony przez GZWiK opłatą za wodę zużytą na płukanie, w ilości dwukrotnej objętości przewodu wodociagu gminnego, do którego nastąpi podłączenie (długość przewodu liczona między dwiema najbliższymi zasuwami odcinającymi).
15. Warunkiem podpisania protokołu odbioru przez GZWiK jest dostarczenie przez Inwestora kserokopii pozytywnych wyników badań bakteriologicznych jakości wody z wykonanego odcinka sieci i przyłącza **w terminie do 2 tygodni od dnia rozpoczęcia robót.** Pobór prób wody odbywa się przez uprawnionego pracownika PSSE w Ożarowie Maz. lub innej uprawnionej do tego jednostki w obecności uprawnionego pracownika GZWiK.
16. **Zarządzający zapewnia bezpłatne dostarczenie wodomierza oraz jego montaż i plombowanie (wymagany wodomierz główny dostarczony przez GZWiK).**
17. Zakończenie robót powinno być poświadczane odpowiednim wpisem wykonawcy do dziennika budowy i udzieleniem gwarancji na wykonane prace oraz podpisaniem protokołu odbioru sporządzonego przez wykonawcę i dostarczonego do GZWiK w terminie 7 dni od daty zakończenia robót.
18. Przebieg trasy sieci wraz przyłączem musi być potwierdzony powykonawczą inwentaryzacją geodezyjną dostarczoną w jednym egzemplarzu do GZWiK w Lesznie w ciągu dwóch miesięcy od daty protokolarnego odbioru inwestycji.
19. Inwestor zobowiązany jest do zawarcia umowy użyczenia wodociagu do eksploatacji i konserwacji z GZWiK bądź inną firmą specjalistyczną na prowadzenie na wodociagu prac konserwacyjnych i naprawczych.
20. W przypadku woli przekazania wodociagu na rzecz Gminy niezbędnym jest dołączenie faktur zakupu materiałów, atestów materiałów stosowanych do budowy oraz podanie całkowitego kosztu budowy wodociagu (udokumentowanego).

21. W przypadku zmiany trasy wodociągu w stosunku do pierwotnych uzgodnień odebranie sieci i przyłączy przez zarządzającego jest uzależnione od ponownej opinii ZUD.

III. Po protokolarnym odbiorze sieci i przyłącza, zaplombowaniu wodomierza i zrealizowaniu pkt. II ppkt. 16 należy podpisać umowy na dostawę wody z gminnych urządzeń wodociągowych z użytkownikiem sieci wodociągowej;

Gminnym Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Lesznie.

Osobą upoważnioną z ramienia GZWiK do udzielania informacji i wyjaśnień dotyczących „warunków technicznych” oraz nadzoru przebiegu prac i ich odbioru jest:

insp. ds. wodociągów i kanalizacji – Dorota Gamdzyk

tel. 509-059-673, fax. (22) 725-81-90

D Y R E K T O R

mgr inż. Marek Barlać

- ww. warunki techniczne są ważne przez 2 lata licząc od daty sporządzenia,
- warunki techniczne wymagają zmiany, jeżeli w tym czasie nastąpiła stosowna zmiana uzbrojenia terenu.

GZWiK może odciąć wodę i nałożyć karę pieniężną, jeżeli:

- przyłączy lub sieć wykonano niezgodnie z przepisami prawa oraz gdy pominięto którykolwiek z punktów ww. warunków technicznych.

(Rozdz. 6, art. 28 Ustawy z dnia 7 czerwca 2007 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków /Dz. U. Nr 72, poz. 747 z późn. zmian./)

Otrzymałem/am
(podpis właściciela nieruchomości lub osoby upoważnionej - potwierdzenie zapoznania się z niniejszymi warunkami).

STAROSTWO POWIATU
WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO
z siedzibą
w Ożarowie Mazowieckim



Gmina
LESZNO

**Aktualizacja warunków technicznych z dnia 29.06.2012r.
nr 74/2010 z dnia 18.06.2010r.
dla projektu i realizacji sieci i przyłącza wodociągowego**

**Pani Katarzyna Szelachowska – właściciel nieruchomości położonej we wsi Leszno przy
ul. Hubala Dobrzańskiego (działka nr ewid. 273/5) w Gminie Leszno**

Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Lesznie zarządzający siecią wodociągową zwany
dalej GZWiK – ustala następujące warunki techniczne dla realizacji przyłącza wodociągowego:

I. Warunki dla projektu

1. Przed przystąpieniem do prac projektowych należy uzyskać od Wójta Gminy Leszno pisemną zgodę na rozbudowę gminnej sieci wodociągowej.
2. Zaprojektować nowy odcinek sieci wodociągowej $\varnothing$ 90 z PVC lub PE na działce nr ewid. 273/3 stanowiącej drogę prywatną po uzyskaniu zgody właściciela na zlokalizowanie na działce wodociągu oraz dostęp do niego służb eksploatatora sieci (wzór oświadczenia – zgody dostępny na stronie internetowej – www.bip.zakladkom.pl w zakładce druki dokumentów).
3. Połączenie z gminną siecią wodociągową na dz. nr ew. 273/3 wykonać za pomocą trójnika żeliwnego 160/90/160 z dodatkowymi 2 zasuhami żeliwnymi DN 100 i DN 150, montowanymi za trójnikiem zgodnie z kierunkiem przepływu (zasuwy powinny posiadać suchą strefę uszczelnienia trzpienia, której oringi można wymienić przy pracującej zasuwie w dowolnym ustawieniu klina).
4. Na sieci wodociągowej zaprojektować nadziemne hydranty p.poż. DN 80 z zasuhami odcinającymi (zasuwy powinny posiadać suchą strefę uszczelnienia trzpienia, której oringi można wymienić przy pracującej zasuwie w dowolnym ustawieniu klina).
5. Zaprojektować przyłączy do działki nr 273/5 z tworzywa PE 40.
6. Połączenie z przewodem wodociągowym zaprojektować na działce nr 273/3 za pomocą opaski samonawierthnej z uszczelnieniem gumowym 90/40 z dodatkową zasuwą żeliwną DN 32 z miękkim uszczelnieniem (klasy AKWA lub równoważna).
7. Przyłączy zakończyć zestawem wodomierzowym JS-20 $q_n=1,5 \text{ m}^3/\text{h}$ z zaworami odcinającymi po jednym przed i za wodomierzem.
8. Bezpośrednio za zestawem wodomierzowym zaprojektować następującą armaturę: zawór czerpalny w celu poboru próbki wody do badania oraz zawór antyskażeniowy.
9. Wodomierz powinien być zaprojektowany w budynku bezpośrednio za ścianą fundamentową w pomieszczeniu umożliwiającym jego odczyt i konserwację, a w przypadku jego braku w szczelnej i zabezpieczonej przed zamarzaniem studziencie wodomierzowej.
10. Trasa wodociągu i przyłącza musi być uzgodniona w ZUD.
11. Dokumentacja na etapie projektowym do wglądu i akceptacji w Gminnym Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Lesznie.

II. Warunki dla realizacji

1. Po otrzymaniu decyzji na budowę sieci wraz z przyłączami, a na 7 dni przed rozpoczęciem realizacji Inwestor zobowiązany jest pisemnie powiadomić GZWiK, kto będzie wykonawcą planowanej inwestycji oraz o terminie rozpoczęcia prac.

STAROSTWO POWIATU
WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO
z siedzibą
w Ożarowie Mazowieckim

2. Inwestor odpowiada za dobór wykonawcy, który powinien spełniać określone wymogi dostępne na stronie internetowej – www.bip.zakladkom.pl, w zakładce ogłoszenia. Za ewentualne awarie spowodowane przez wykonawcę w trakcie trwania robót odpowiada Inwestor.
3. Roboty ziemne należy wykonać zgodnie z normą PN-B-10736/99 – „Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociagowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania” oraz z normą PN-68/B-06050 – „Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze”.
4. Minimalne zagłębienie przewodów wodociagowych musi wynosić 1,4 m.
5. Sieć wodociagową i przyłącze wodociagowe należy ułożyć na podsypce piaskowej o grubości 20 cm. Materiał do podsypki nie może zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału.
6. Obsypkę sieci wodociagowej i przyłącza należy wykonać po inspekcji i zatwierdzeniu zakończonego posadowienia. Grubość warstwy obsypki powinna wynosić przynajmniej 20 cm (po zagęszczeniu) powyżej wierzchu przewodu. Materiał służący do wypełnienia musi spełniać te same warunki, co materiał do wykonania podłoża.
7. Nad siecią wodociagową i przyłączami należy ułożyć taśmę lokalizacyjno – ostrzegawczą.
8. Po wykonaniu sieci wodociagowej i przyłącza należy przeprowadzić próbę szczelności przewodów.
9. Po uzyskaniu pozytywnych wyników próby szczelności i zasypaniu wykopów należy wykonać płukanie i dezynfekcję przewodów.
10. Trasa sieci i przyłącza musi być wytyczona przez uprawnionego geodetę, a tyczenie potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
11. GZWiK zastrzega sobie prawo nadzoru prac oraz odbioru trasy sieci wraz z przyłączem przed jej zasypaniem.
12. Wykonany odcinek sieci oraz przyłącze należy oznakować zgodnie z przepisami (tabliczki określające położenie zasuwy głównej, zasuwy hydrantowej i przydomowej, skrzynki uliczne zabezpieczone prefabrykatami).
13. Wraz z protokołem odbioru Inwestor zobowiązany jest do dostarczenia kserokopii faktury zakupu zasuwy głównej, zasuwy przydomowej, zasuwy hydrantowej i hydrantu. Niedostarczenie dowodu zakupu w/w materiałów skutkować będzie nieodebraniem sieci wodociagowej i przyłącza przez GZWiK.
14. Inwestor zostanie obciążony przez GZWiK opłatą za wodę zużytą na płukanie, w ilości dwukrotnej objętości przewodu wodociagu gminnego, do którego nastąpi podłączenie (długość przewodu liczona między dwiema najbliższymi zasuwaniami odcinającymi).
15. Warunkiem podpisania protokołu odbioru przez GZWiK jest dostarczenie przez Inwestora kserokopii pozytywnych wyników badań bakteriologicznych jakości wody z wykonanego odcinka sieci i przyłącza **w terminie do 2 tygodni od dnia rozpoczęcia robót.** Pobór prób wody odbywa się przez uprawnionego pracownika PSSE w Ożarowie Maz. lub innej uprawnionej do tego jednostki w obecności uprawnionego pracownika GZWiK.
16. **Zarządzający zapewnia bezpłatne dostarczenie wodomierza oraz jego montaż i plombowanie (wymagany wodomierz główny dostarczony przez GZWiK).**
17. Zakończenie robót powinno być poświadczane odpowiednim wpisem wykonawcy do dziennika budowy i udzieleniem gwarancji na wykonane prace oraz podpisaniem protokołu odbioru sporządzonego przez wykonawcę i dostarczonego do GZWiK w terminie 7 dni od daty zakończenia robót.
18. Przebieg trasy sieci wraz z przyłączem musi być potwierdzony powykonawczą inwentaryzacją geodezyjną dostarczoną w jednym egzemplarzu do GZWiK w Lesznie w ciągu dwóch miesięcy od daty protokolarnego odbioru inwestycji.
19. Inwestor zobowiązany jest do zawarcia umowy użyczenia wodociagu do eksploatacji i konserwacji z GZWiK bądź inną firmą specjalistyczną na prowadzenie na wodociagu prac konserwacyjnych i naprawczych.
20. W przypadku woli przekazania wodociagu na rzecz Gminy niezbędnym jest dołączenie faktur zakupu materiałów, atestów materiałów stosowanych do budowy oraz podanie całkowitego kosztu budowy wodociagu (udokumentowanego).

21. W przypadku zmiany trasy wodociągu w stosunku do pierwotnych uzgodnień odebranie sieci i przyłączy przez zarządzającego jest uzależnione od ponownej opinii ZUD.

III. Po protokolarnym odbiorze sieci i przyłącza, zaplombowaniu wodomierza i zrealizowaniu pkt. II ppkt. 16 należy podpisać umowy na dostawę wody z gminnych urzędów wodociągowych z użytkownikiem sieci wodociągowej;

Gminnym Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Lesznie.

Osobą upoważnioną z ramienia GZWiK do udzielania informacji i wyjaśnień dotyczących „warunków technicznych” oraz nadzoru przebiegu prac i ich odbioru jest:

insp. ds. wodociągów i kanalizacji – Dorota Gamdzyk

tel. 509-059-673, fax. (22) 725-81-90

D Y R E K T O R

mgr inż. Marek Barlać

- ww. warunki techniczne są ważne przez 2 lata licząc od daty sporządzenia,
- warunki techniczne wymagają zmiany, jeżeli w tym czasie nastąpiła stosowna zmiana uzbrojenia terenu.

GZWiK może odciąć wodę i nałożyć karę pieniężną, jeżeli:

- przyłączy lub sieć wykonano niezgodnie z przepisami prawa oraz gdy pominięto którykolwiek z punktów ww. warunków technicznych.

(Rozdz. 6, art. 28 Ustawy z dnia 7 czerwca 2007 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków /Dz. U. Nr 72, poz. 747 z późn. zmian./)

Otrzymałem/am

(podpis właściciela nieruchomości lub osoby upoważnionej - potwierdzenie zapoznania się z niniejszymi warunkami).

**• RZĄD POWIATU
POWIATU ZACHODNIEGO
siedziba
w Nowieckim**



Gmina
LESZNO

Warunki techniczne nr 50/2012 z dnia 14.11.2012r. dla projektu i realizacji sieci i przyłącza wodociągowego

Pani Agnieszka Szelachowska - Czapla – właściciel nieruchomości położonej we wsi Leszno przy ul. Hubala Dobrzańskiego (działka nr ewid. 273/6) w Gminie Leszno

Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Lesznie zarządzający siecią wodociągową zwany dalej GZWiK – ustala następujące warunki techniczne dla realizacji sieci i przyłącza wodociągowego:

I. Warunki dla projektu

1. Przed przystąpieniem do prac projektowych należy uzyskać od Wójta Gminy Leszno pisemną zgodę na rozbudowę gminnej sieci wodociągowej.
2. Sieć wodociągową należy zaprojektować i zrealizować wspólnie i zgodnie z aktualizacją z dnia 29.06.2012r warunków technicznych nr 74/2010 z dnia 18.06.2010r. oraz warunkami technicznymi nr 48/2012 z dnia 13.11.2012r. i nr 49/2012 z dnia 13.11.2012r. (kopie w załączeniu).
3. Zaprojektować nowy odcinek sieci wodociągowej $\varnothing$ 90 z PVC lub PE na działce nr ewid. 273/3 stanowiącej drogę prywatną po uzyskaniu zgody właściciela na zlokalizowanie na działce wodociągu oraz dostęp do niego służb eksploatatora sieci (wzór oświadczenia – zgody dostępny na stronie internetowej – www.bip.zakladkom.pl w zakładce druki dokumentów).
4. Połączenie z gminną siecią wodociągową na dz. nr ew. 273/3 wykonać za pomocą trójnika żeliwnego 160/90/160 z dodatkowymi 2 zasuwaniami żeliwnymi DN 100 i DN 150, montowanymi za trójnikiem zgodnie z kierunkiem przepływu (zasuwy powinny posiadać suchą strefę uszczelnienia trzpienia, której oringi można wymienić przy pracującej zasuwie w dowolnym ustawieniu klina, klasy AKWA lub równoważna).
5. Na sieci wodociągowej zaprojektować nadziemne hydranty p.poż. DN 80 (klasy AKWA lub równoważna) z zasuwaniami odcinającymi (zasuwy powinny posiadać suchą strefę uszczelnienia trzpienia, której oringi można wymienić przy pracującej zasuwie w dowolnym ustawieniu klina, klasy AKWA lub równoważna).
6. Zaprojektować przyłącze do działki nr 273/6 z tworzywa PE 40.
7. Połączenie z przewodem wodociągowym zaprojektować na działce nr 273/3 za pomocą opaski samonawiernej z uszczelnieniem gumowym 90/40 z dodatkową zasuwą żeliwną DN 32 z miękkim uszczelnieniem (klasy AKWA lub równoważna).
8. Przyłącze zakończyć zestawem wodomierzowym JS-20 $q_n=1,5 \text{ m}^3/\text{h}$ z zaworami odcinającymi po jednym przed i za wodomierzem.
9. Bezpośrednio za zestawem wodomierzowym zaprojektować następującą armaturę: zawór czerpalny w celu poboru próbki wody do badania oraz zawór antyskażeniowy.
10. Wodomierz powinien być zaprojektowany w budynku bezpośrednio za ścianą fundamentową w pomieszczeniu umożliwiającym jego odczyt i konserwację, a w przypadku jego braku w szczelnej i zabezpieczonej przed zamarzaniem studzience wodomierzowej.
11. Trasa wodociągu i przyłącza musi być uzgodniona w ZUD.
12. Dokumentacja na etapie projektowym do wglądu i akceptacji w Gminnym Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Lesznie.

STAROSTWO POWIATU
WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO
z siedzibą
w Ożarowie Mazowieckim

II. Warunki dla realizacji

1. Po otrzymaniu decyzji na budowę sieci wraz z przyłączem, a na 7 dni przed rozpoczęciem realizacji Inwestor zobowiązany jest pisemnie powiadomić GZWiK, kto będzie wykonawcą planowanej inwestycji oraz o terminie rozpoczęcia prac.

2. Inwestor odpowiada za dobór wykonawcy, który powinien spełniać określone wymogi dostępne na stronie internetowej – www.bip.zakladkom.pl. w zakładce ogłoszenia. Za ewentualne awarie spowodowane przez wykonawcę w trakcie trwania robót odpowiada Inwestor.
3. Roboty ziemne należy wykonać zgodnie z normą PN-B-10736/99 – „Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociagowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania” oraz z normą PN-68/B-06050 – „Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze”.
4. Minimalne zagłębienie przewodów wodociagowych musi wynosić 1,4 m.
5. Sieć wodociagową i przyłącze wodociagowe należy ułożyć na podsypce piaskowej o grubości 20 cm. Materiał do podsypki nie może zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału.
6. Obsypkę sieci wodociagowej i przyłącza należy wykonać po inspekcji i zatwierdzeniu zakończonego posadowienia. Grubość warstwy obsypki powinna wynosić przynajmniej 20 cm (po zagęszczeniu) powyżej wierzchu przewodu. Materiał służący do wypełnienia musi spełniać te same warunki, co materiał do wykonania podłoża.
7. Nad siecią wodociagową i przyłączami należy ułożyć taśmę lokalizacyjno – ostrzegawczą.
8. Po wykonaniu sieci wodociagowej i przyłącza należy przeprowadzić próbę szczelności przewodów.
9. Po uzyskaniu pozytywnych wyników próby szczelności i zasypaniu wykopów należy wykonać płukanie i dezynfekcję przewodów.
10. Trasa sieci i przyłącza musi być wytyczona przez uprawnionego geodetę, a tyczenie potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
11. GZWiK zastrzega sobie prawo nadzoru prac oraz odbioru trasy sieci wraz z przyłączem przed jej zasypaniem.
12. Wykonany odcinek sieci oraz przyłącze należy oznakować zgodnie z przepisami (tabliczki określające położenie zasuwy głównej, zasuwy hydrantowej i przydomowej, skrzynki uliczne zabezpieczone prefabrykatami).
13. Wraz z protokołem odbioru Inwestor zobowiązany jest do dostarczenia kserokopii faktury zakupu zasuwy głównej, zasuwy przydomowej, zasuwy hydrantowej i hydrantu. Niedostarczenie dowodu zakupu w/w materiałów skutkować będzie nieodebraniem sieci wodociagowej i przyłącza przez GZWiK.
14. Inwestor zostanie obciążony przez GZWiK opłatą za wodę zużytą na płukanie, w ilości dwukrotnej objętości przewodu wodociagu gminnego, do którego nastąpi podłączenie (długość przewodu liczona między dwiema najbliższymi zasuwaniami odcinającymi).
15. Warunkiem podpisania protokołu odbioru przez GZWiK jest dostarczenie przez Inwestora kserokopii pozytywnych wyników badań bakteriologicznych jakości wody z wykonanego odcinka sieci i przyłącza **w terminie do 2 tygodni od dnia rozpoczęcia robót.** Pobór prób wody odbywa się przez uprawnionego pracownika PSSE w Ożarowie Maz. lub innej uprawnionej do tego jednostki w obecności uprawnionego pracownika GZWiK.
16. **Zarządzający zapewnia bezpłatne dostarczenie wodomierza oraz jego montaż i plombowanie (wymagany wodomierz główny dostarczony przez GZWiK).**
17. Zakończenie robót powinno być poświadczane odpowiednim wpisem wykonawcy do dziennika budowy i udzieleniem gwarancji na wykonane prace oraz podpisaniem protokołu odbioru sporządzonego przez wykonawcę i dostarczonego do GZWiK w terminie 7 dni od daty zakończenia robót.
18. Przebieg trasy sieci wraz z przyłączem musi być potwierdzony powykonawczą inwentaryzacją geodezyjną dostarczoną w jednym egzemplarzu do GZWiK w Lesznie w ciągu dwóch miesięcy od daty protokolarnego odbioru inwestycji.
19. Inwestor zobowiązany jest do zawarcia umowy użyczenia wodociagu do eksploatacji i konserwacji z GZWiK bądź inną firmą specjalistyczną na prowadzenie na wodociagu prac konserwacyjnych i naprawczych.
20. W przypadku woli przekazania wodociagu na rzecz Gminy niezbędnym jest dołączenie faktur zakupu materiałów, atestów materiałów stosowanych do budowy oraz podanie całkowitego kosztu budowy wodociagu (udokumentowanego).

21. W przypadku zmiany trasy wodociągu w stosunku do pierwotnych uzgodnień odebranie sieci i przyłączy przez zarządzającego jest uzależnione od ponownej opinii ZUD.

III. Po protokolarnym odbiorze sieci i przyłącza, zaplombowaniu wodomierza i zrealizowaniu pkt. II ppkt. 16 należy podpisać umowy na dostawę wody z gminnych urządzeń wodociągowych z użytkownikiem sieci wodociągowej;

Gminnym Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Lesznie.

Osobą upoważnioną z ramienia GZWiK do udzielania informacji i wyjaśnień dotyczących „warunków technicznych” oraz nadzoru przebiegu prac i ich odbioru jest:

insp. ds. wodociągów i kanalizacji – Dorota Gamdzyk

tel. 509-059-673, fax. (22) 725-81-90

D Y R E K T O R

mgr inż. Marek Barlać

- ww. warunki techniczne są ważne przez 2 lata licząc od daty sporządzenia,
- warunki techniczne wymagają zmiany, jeżeli w tym czasie nastąpiła stosowna zmiana uzbrojenia terenu.

GZWiK może odciąć wodę i nałożyć karę pieniężną, jeżeli:

- przyłączy lub sieć wykonano niezgodnie z przepisami prawa oraz gdy pominięto którykolwiek z punktów ww. warunków technicznych.

(Rozdz. 6, art. 28 Ustawy z dnia 7 czerwca 2007 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków /Dz. U. Nr 72, poz. 747 z późn. zmian./)

Otrzymałem/am
(podpis właściciela nieruchomości lub osoby upoważnionej - potwierdzenie zapoznania się z niniejszymi warunkami).

**STAROSTWO POWIATU
WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO
z siedzibą
w Ożarowie Mazowieckim**



Gmina
LESZNO

Warunki techniczne nr 49/2012 z dnia 13.11.2012r. dla projektu i realizacji sieci i przyłącza wodociągowego

Pan Jerzy Szelachowski – właściciel nieruchomości położonych we wsi Leszno przy ul. Hubala Dobrzańskiego (działka nr ewid. 273/7 i 273/8) w Gminie Leszno

Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Lesznie zarządzający siecią wodociągową zwany dalej GZWiK – ustala następujące warunki techniczne dla realizacji sieci i przyłączy wodociągowych:

I. Warunki dla projektu

1. Przed przystąpieniem do prac projektowych należy uzyskać od Wójta Gminy Leszno pisemną zgodę na rozbudowę gminnej sieci wodociągowej.
2. Sieć wodociągową należy zaprojektować i zrealizować wspólnie i zgodnie z aktualizacją z dnia 29.06.2012r warunków technicznych nr 74/2010 z dnia 18.06.2010r. oraz warunkami technicznymi nr 48/2012 z dnia 13.11.2012r. (kopie w załączeniu).
3. Zaprojektować nowy odcinek sieci wodociągowej $\varnothing 90$ z PVC lub PE na działce nr ewid. 273/3.
4. Połączenie z gminną siecią wodociągową na dz. nr ew. 273/3 wykonać za pomocą trójnika żeliwnego 160/90/160 z dodatkowymi 2 zasuwaniami żeliwnymi DN 100 i DN 150, montowanymi za trójnikiem zgodnie z kierunkiem przepływu (zasuwy powinny posiadać suchą strefę uszczelnienia trzpienia, której oringi można wymienić przy pracującej zasuwie w dowolnym ustawieniu klina, klasy AKWA lub równoważna).
5. Na sieci wodociągowej zaprojektować nadziemne hydranty p.poż. DN 80 (klasy AKWA lub równoważna) z zasuwaniami odcinającymi (zasuwy powinny posiadać suchą strefę uszczelnienia trzpienia, której oringi można wymienić przy pracującej zasuwie w dowolnym ustawieniu klina, klasy AKWA lub równoważna).
6. Zaprojektować przyłącze do działki nr 273/7 oraz do działek powstałych z podziału działki nr ewid. 273/8 z tworzywa PE 40.
7. Połączenie z przewodem wodociągowym zaprojektować na działce nr 273/3 za pomocą opasek samonawiertnych z uszczelnieniem gumowym 90/40 z dodatkowymi zasuwaniami żeliwnymi DN 32 z miękkim uszczelnieniem (klasy AKWA lub równoważna).
8. Przyłącza zakończyć zestawem wodomierzowym JS-20 $q_n=1,5 \text{ m}^3/\text{h}$ z zaworami odcinającymi po jednym przed i za wodomierzem.
9. Bezpośrednio za zestawem wodomierzowym zaprojektować następującą armaturę: zawór czerpalny w celu poboru próbki wody do badania oraz zawór antyskażeniowy.
10. Wodomierz powinien być zaprojektowany w budynku bezpośrednio za ścianą fundamentową w pomieszczeniu umożliwiającym jego odczyt i konserwację, a w przypadku jego braku w szczelnej i zabezpieczonej przed zamarzaniem studzience wodomierzowej.
11. Trasa wodociągu i przyłączy musi być uzgodniona w ZUD.
12. Dokumentacja na etapie projektowym do wglądu i akceptacji w Gminnym Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Lesznie.

II. Warunki dla realizacji

1. Po otrzymaniu decyzji na budowę sieci wraz z przyłączami, a na 7 dni przed rozpoczęciem realizacji Inwestor zobowiązany jest pisemnie powiadomić GZWiK, kto będzie wykonawcą planowanej inwestycji oraz o terminie rozpoczęcia prac.

2. Inwestor odpowiada za dobór wykonawcy, który powinien spełniać określone wymogi dostępne na stronie internetowej – www.bip.zakladkom.pl. w zakładce ogłoszenia. Za ewentualne awarie spowodowane przez wykonawcę w trakcie trwania robót odpowiada Inwestor.
3. Roboty ziemne należy wykonać zgodnie z normą PN-B-10736/99 – „Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociagowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania” oraz z normą PN-68/B-06050 – „Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze”.
4. Minimalne zagłębienie przewodów wodociagowych musi wynosić 1,4 m.
5. Sieć wodociagową i przyłącze wodociagowe należy ułożyć na podsypce piaskowej o grubości 20 cm. Materiał do podsypki nie może zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału.
6. Obsypkę sieci wodociagowej i przyłącza należy wykonać po inspekcji i zatwierdzeniu zakończonego posadowienia. Grubość warstwy obsypki powinna wynosić przynajmniej 20 cm (po zagęszczeniu) powyżej wierzchu przewodu. Materiał służący do wypełnienia musi spełniać te same warunki, co materiał do wykonania podłoża.
7. Nad siecią wodociagową i przyłączami należy ułożyć taśmę lokalizacyjno – ostrzegawczą.
8. Po wykonaniu sieci wodociagowej i przyłącza należy przeprowadzić próbę szczelności przewodów.
9. Po uzyskaniu pozytywnych wyników próby szczelności i zasypaniu wykopów należy wykonać płukanie i dezynfekcję przewodów.
10. Trasa sieci i przyłącza musi być wytyczona przez uprawnionego geodetę, a tyczenie potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
11. GZWiK zastrzega sobie prawo nadzoru prac oraz odbioru trasy sieci wraz z przyłączem przed jej zasypaniem.
12. Wykonany odcinek sieci oraz przyłącze należy oznakować zgodnie z przepisami (tabliczki określające położenie zasuwy głównej, zasuwy hydrantowej i przydomowej, skrzynki uliczne zabezpieczone prefabrykatami).
13. Wraz z protokołem odbioru Inwestor zobowiązany jest do dostarczenia kserokopii faktury zakupu zasuwy głównej, zasuwy przydomowej, zasuwy hydrantowej i hydrantu. Niedostarczenie dowodu zakupu w/w materiałów skutkować będzie nieodebraniem sieci wodociagowej i przyłącza przez GZWiK.
14. Inwestor zostanie obciążony przez GZWiK opłatą za wodę zużytą na płukanie, w ilości dwukrotnej objętości przewodu wodociagu gminnego, do którego nastąpi podłączenie (długość przewodu liczona między dwiema najbliższymi zasuwami odcinającymi).
15. Warunkiem podpisania protokołu odbioru przez GZWiK jest dostarczenie przez Inwestora kserokopii pozytywnych wyników badań bakteriologicznych jakości wody z wykonanego odcinka sieci i przyłącza **w terminie do 2 tygodni od dnia rozpoczęcia robót**. Pobór prób wody odbywa się przez uprawnionego pracownika PSSE w Ożarowie Maz. lub innej uprawnionej do tego jednostki w obecności uprawnionego pracownika GZWiK.
16. **Zarządzający zapewnia bezpłatne dostarczenie wodomierza oraz jego montaż i plombowanie (wymagany wodomierz główny dostarczony przez GZWiK).**
17. Zakończenie robót powinno być poświadczane odpowiednim wpisem wykonawcy do dziennika budowy i udzieleniem gwarancji na wykonane prace oraz podpisaniem protokołu odbioru sporządzonego przez wykonawcę i dostarczonego do GZWiK w terminie 7 dni od daty zakończenia robót.
18. Przebieg trasy sieci wraz z przyłączem musi być potwierdzony powykonawczą inwentaryzacją geodezyjną dostarczoną w jednym egzemplarzu do GZWiK w Lesznie w ciągu dwóch miesięcy od daty protokolarnego odbioru inwestycji.
19. Inwestor zobowiązany jest do zawarcia umowy użyczenia wodociagu do eksploatacji i konserwacji z GZWiK bądź inną firmą specjalistyczną na prowadzenie na wodociagu prac konserwacyjnych i naprawczych.
20. W przypadku woli przekazania wodociagu na rzecz Gminy niezbędnym jest dołączenie faktur zakupu materiałów, atestów materiałów stosowanych do budowy oraz podanie całkowitego kosztu budowy wodociagu (udokumentowanego).

21. W przypadku zmiany trasy wodociągu w stosunku do pierwotnych uzgodnień odebranie sieci i przyłączy przez zarządzającego jest uzależnione od ponownej opinii ZUD.

III. Po protokolarnym odbiorze sieci i przyłącza, zaplombowaniu wodomierza i zrealizowaniu pkt. II ppkt. 16 należy podpisać umowy na dostawę wody z gminnych urządzeń wodociągowych z użytkownikiem sieci wodociągowej;

Gminnym Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Lesznie.

Osobą upoważnioną z ramienia GZWiK do udzielania informacji i wyjaśnień dotyczących „warunków technicznych” oraz nadzoru przebiegu prac i ich odbioru jest:

insp. ds. wodociągów i kanalizacji – Dorota Gamdzyk

tel. 509-059-673, fax. (22) 725-81-90

D Y R E K T O R

mgr inż. Marek Barlak

- ww. warunki techniczne są ważne przez 2 lata licząc od daty sporządzenia,
- warunki techniczne wymagają zmiany, jeżeli w tym czasie nastąpiła stosowna zmiana uzbrojenia terenu.

GZWiK może odciąć wodę i nałożyć karę pieniężną, jeżeli:

- przyłączy lub sieć wykonano niezgodnie z przepisami prawa oraz gdy pominięto którykolwiek z punktów ww. warunków technicznych.

(Rozdz. 6, art. 28 Ustawy z dnia 7 czerwca 2007 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków /Dz. U. Nr 72, poz. 747 z późn. zmian./)

Otrzymałem/am
(podpis właściciela nieruchomości lub osoby upoważnionej - potwierdzenie zapoznania się z niniejszymi warunkami).

**STAROSTWO POWIATU
WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO
z siedzibą
w Ożarowie Mazowieckim**



Gmina
LESZNO

**Warunki techniczne nr 52/2012 z dnia 26.11.2012r.
dla projektu i realizacji sieci i przyłącza wodociągowego**

**Pan Dariusz Kazanecki – właściciel nieruchomości położonej we wsi Leszno przy ul. Hubala
Dobrzańskiego (działka nr ewid. 274/6) w Gminie Leszno**

Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Lesznie zarządzający siecią wodociągową zwany dalej GZWiK – ustala następujące warunki techniczne dla realizacji sieci i przyłącza wodociągowego:

I. Warunki dla projektu

1. Przed przystąpieniem do prac projektowych należy uzyskać od Wójta Gminy Leszno pisemną zgodę na rozbudowę gminnej sieci wodociągowej.
2. Sieć wodociągową należy zaprojektować i zrealizować wspólnie i zgodnie z aktualizacją z dnia 29.06.2012r warunków technicznych nr 74/2010 z dnia 18.06.2010r. oraz warunkami technicznymi nr 48/2012 z dnia 13.11.2012r., nr 49/2012 z dnia 13.11.2012r. i nr 50/2012 z dnia 14.11.2012r. (kopie w załączeniu).
3. Zaprojektować nowy odcinek sieci wodociągowej $\varnothing 90$ z PVC lub PE na działce nr ewid. 273/3 stanowiącej drogę prywatną po uzyskaniu zgody właściciela na zlokalizowanie na działce wodociągu oraz dostęp do niego służb eksploatatora sieci (wzór oświadczenia – zgody dostępny na stronie internetowej – www.bip.zakladkom.pl w zakładce druki dokumentów).
4. Połączenie z gminną siecią wodociągową na dz. nr ew. 273/3 wykonać za pomocą trójnika żeliwnego 160/90/160 z dodatkowymi 2 zasuwaniami żeliwnymi DN 100 i DN 150, montowanymi za trójnikiem zgodnie z kierunkiem przepływu (zasuwy powinny posiadać suchą strefę uszczelnienia trzpienia, której oringi można wymienić przy pracującej zasuwie w dowolnym ustawieniu klina, klasy AKWA lub równoważna).
5. Na sieci wodociągowej zaprojektować nadziemne hydranty p.poż. DN 80 (klasy AKWA lub równoważna) z zasuwaniami odcinającymi (zasuwy powinny posiadać suchą strefę uszczelnienia trzpienia, której oringi można wymienić przy pracującej zasuwie w dowolnym ustawieniu klina, klasy AKWA lub równoważna).
6. Zaprojektować przyłączy do działki nr 274/6 z tworzywa PE 40.
7. Trasę przyłącza zaprojektować na działkach nr ewid. 273/3 i 274/5 stanowiącej drogę prywatną po uzyskaniu zgody właścicieli na zlokalizowanie na działkach przyłącza oraz dostęp do niego służb eksploatatora sieci (wzór oświadczenia – zgody dostępny na stronie internetowej – www.bip.zakladkom.pl w zakładce druki dokumentów).
8. Połączenie z przewodem wodociągowym zaprojektować na działce nr 273/3 za pomocą opaski samonawiernej z uszczelnieniem gumowym 90/40 z dodatkową zasuwą żeliwną DN 32 z miękkim uszczelnieniem (klasy AKWA lub równoważna).
9. Przyłączy zakończyć zestawem wodomierzowym JS-20 $q_n=1,5 \text{ m}^3/\text{h}$ z zaworami odcinającymi po jednym przed i za wodomierzem.
10. Bezpośrednio za zestawem wodomierzowym zaprojektować następującą armaturę: zawór czerpalny w celu poboru próbki wody do badania oraz zawór antyskażeniowy.
11. Wodomierz powinien być zaprojektowany w budynku bezpośrednio za ścianą fundamentową w pomieszczeniu umożliwiającym jego odczyt i konserwację, a w przypadku jego braku w szczelnej i zabezpieczonej przed zamarzaniem studziennicy wodomierzowej.
12. Trasa wodociągu i przyłącza musi być uzgodniona w ZUD.
13. Dokumentacja na etapie projektowym do wglądu i akceptacji w Gminnym Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Lesznie.

II. Warunki dla realizacji

1. Po otrzymaniu decyzji na budowę sieci wraz z przyłączem, a na 7 dni przed rozpoczęciem realizacji Inwestor zobowiązany jest pisemnie powiadomić GZWiK, kto będzie wykonawcą planowanej inwestycji oraz o terminie rozpoczęcia prac.
2. **Inwestor odpowiada za dobór wykonawcy, który powinien spełniać określone wymagania dostępne na stronie internetowej – www.bip.zakladkom.pl. w zakładce ogłoszenia. Za ewentualne awarie spowodowane przez wykonawcę w trakcie trwania robót odpowiada Inwestor.**
3. Roboty ziemne należy wykonać zgodnie z normą PN-B-10736/99 – „Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociagowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania” oraz z normą PN-68/B-06050 – „Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze”.
4. Minimalne zagłębienie przewodów wodociagowych musi wynosić 1,4 m.
5. Sieć wodociagową i przyłącze wodociagowe należy ułożyć na podsypce piaskowej o grubości 20 cm. Materiał do podsypki nie może zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału.
6. Obsypkę sieci wodociagowej i przyłącza należy wykonać po inspekcji i zatwierdzeniu zakończonego posadowienia. Grubość warstwy obsypki powinna wynosić przynajmniej 20 cm (po zagęszczeniu) powyżej wierzchu przewodu. Materiał służący do wypełnienia musi spełniać te same warunki, co materiał do wykonania podłoża.
7. Nad siecią wodociagową i przyłączami należy ułożyć taśmę lokalizacyjno – ostrzegawczą.
8. Po wykonaniu sieci wodociagowej i przyłącza należy przeprowadzić próbę szczelności przewodów.
9. Po uzyskaniu pozytywnych wyników próby szczelności i zasypaniu wykopów należy wykonać płukanie i dezynfekcję przewodów.
10. Trasa sieci i przyłącza musi być wytyczona przez uprawnionego geodetę, a tyczenie potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
11. GZWiK zastrzega sobie prawo nadzoru prac oraz odbioru trasy sieci wraz z przyłączem przed jej zasypaniem.
12. Wykonany odcinek sieci oraz przyłącze należy oznakować zgodnie z przepisami (tabliczki określające położenie zasuwy głównej, zasuwy hydrantowej i przydomowej, skrzynki uliczne zabezpieczone prefabrykatami).
13. Wraz z protokołem odbioru Inwestor zobowiązany jest do dostarczenia kserokopii faktury zakupu zasuwy głównej, zasuwy przydomowej, zasuwy hydrantowej i hydrantu. Niedostarczenie dowodu zakupu w/w materiałów skutkować będzie nieodebraniem sieci wodociagowej i przyłącza przez GZWiK.
14. Inwestor zostanie obciążony przez GZWiK opłatą za wodę zużytą na płukanie, w ilości dwukrotnej objętości przewodu wodociagu gminnego, do którego nastąpi podłączenie (długość przewodu liczona między dwiema najbliższymi zasuwami odcinającymi).
15. Warunkiem podpisania protokołu odbioru przez GZWiK jest dostarczenie przez Inwestora kserokopii pozytywnych wyników badań bakteriologicznych jakości wody z wykonanego odcinka sieci i przyłącza **w terminie do 2 tygodni od dnia rozpoczęcia robót.** Pobór prób wody odbywa się przez uprawnionego pracownika PSSE w Ożarowie Maz. lub innej uprawnionej do tego jednostki w obecności uprawnionego pracownika GZWiK.
16. **Zarządzający zapewnia bezpłatne dostarczenie wodomierza oraz jego montaż i plombowanie (wymagany wodomierz główny dostarczony przez GZWiK).**
17. Zakończenie robót powinno być poświadczane odpowiednim wpisem wykonawcy do dziennika budowy i udzieleniem gwarancji na wykonane prace oraz podpisaniem protokołu odbioru sporządzonego przez wykonawcę i dostarczonego do GZWiK w terminie 7 dni od daty zakończenia robót.
18. Przebieg trasy sieci wraz przyłączem musi być potwierdzony powykonawczą inwentaryzacją geodezyjną dostarczoną w jednym egzemplarzu do GZWiK w Lesznie w ciągu dwóch miesięcy od daty protokolarnego odbioru inwestycji.

19. Inwestor zobowiązany jest do zawarcia umowy użyczenia wodociągu do eksploatacji i konserwacji z GZWiK bądź inną firmą specjalistyczną na prowadzenie na wodociągu prac konserwacyjnych i naprawczych.
20. W przypadku woli przekazania wodociągu na rzecz Gminy niezbędnym jest dołączenie faktur zakupu materiałów, atestów materiałów stosowanych do budowy oraz podanie całkowitego kosztu budowy wodociągu (udokumentowanego).
21. W przypadku zmiany trasy wodociągu w stosunku do pierwotnych uzgodnień odebranie sieci i przyłączy przez zarządzającego jest uzależnione od ponownej opinii ZUD.

III. Po protokołarnym odbiorze sieci i przyłącza, zaplombowaniu wodomierza i zrealizowaniu pkt. II ppkt. 16 należy podpisać umowy na dostawę wody z gminnych urządzeń wodociągowych z użytkownikiem sieci wodociągowej;

Gminnym Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Lesznie.

Osobą upoważnioną z ramienia GZWiK do udzielania informacji i wyjaśnień dotyczących „warunków technicznych” oraz nadzoru przebiegu prac i ich odbioru jest:

insp. ds. wodociągów i kanalizacji – Dorota Gamdzyk

tel. 509-059-673, fax. (22) 725-81-90

D Y R E K T O R

mgr inż. Marek Barlać

- ww. warunki techniczne są ważne przez 2 lata licząc od daty sporządzenia,
- warunki techniczne wymagają zmiany, jeżeli w tym czasie nastąpiła stosowna zmiana uzbrojenia terenu.

GZWiK może odciąć wodę i nałożyć karę pieniężną, jeżeli:

- przyłączy lub sieć wykonano niezgodnie z przepisami prawa oraz gdy pominięto którykolwiek z punktów ww. warunków technicznych.

(Rozdz. 6, art. 28 Ustawy z dnia 7 czerwca 2007 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków /Dz. U. Nr 72, poz. 747 z późn. zmian./)

Otrzymałem/am
(podpis właściciela nieruchomości lub osoby upoważnionej - potwierdzenie zapoznania się z niniejszymi warunkami).

**STAROSTWO POWIATU
WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO
z siedzibą
w Ożarowie Mazowieckim**

