

PRZEDMIAR

Docieplenie stropodachu - II etap Urzędu Gminy Leszno.KST

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45000000-7	REMONT DACHU			
1	KNR 4-01	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-06	3.0*4+5.7	m	17.700	
				RAZEM	17.700
2	KNR 4-01	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-04	11.0*2+3.3	m	25.300	
				RAZEM	25.300
3	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.1	0535-08	(17.0+11.67)*0.25	m ²	7.168	
				RAZEM	7.168
4	NNRNKB	Przybicie deski czołowej grubości 5cm na wspornikach stalowych	m		
d.1	202 0421-02	11.0*2+3.3*2	m	28.600	
	analogia			RAZEM	28.600
5	KNR 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt ze styropapy gr. 15cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m ²		
d.1	0609-03	11.0*8.8*2+3.3*6*2	m ²	233.200	
				RAZEM	233.200
6	NNRNKB	(z.V) Pokrycie dachów o pow.do 100 m2 papą zgrzewalną podkładową gr. 5, 0mm	m ²		
d.1	202 0534-01	11.5*8.8*2+4.3*6*2	m ²	254.000	
				RAZEM	254.000
7	NNRNKB	(z.V) Pokrycie dachów o pow.do 100 m2 papą zgrzewalną nawierzchniową gr. 5,2mm	m ²		
d.1	202 0534-01	11.5*8.8*2+4.3*6*2	m ²	254.000	
				RAZEM	254.000
8	NNRNKB	(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 125 mm łączone na klej - montaż rynien	m		
d.1	202 0546-01	11.0*2+3.3	m	25.300	
				RAZEM	25.300
9	NNRNKB	(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 125 mm łączone na klej - montaż lejów spustowych	szt.		
d.1	202 0546-02	5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
10	NNRNKB	(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 125 mm łączone na klej - montaż denek rynnowych	szt.		
d.1	202 0546-04	8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
11	NNRNKB	(z.VIII) Rury spustowe okrągłe z polichlorku winylu o śr. 100 mm	m		
d.1	202 0550-03	3.2*4+5.7	m	18.500	
				RAZEM	18.500
12	NNRNKB	(z.VIII) Rury spustowe okrągłe z polichlorku winylu - kolanka o śr. 100 mm	szt.		
d.1	202 0550-07	5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
13	NNRNKB	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm pas podrynnowy + obróbki murów	m ²		
d.1	202 0541-02	(17.4+12.0)*0.5+(11.0*2+3.3*2)*0.4	m ²	26.140	
				RAZEM	26.140
14	NNRNKB	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm pas nadrynnowy + wywietrzaki i kominy	m ²		
d.1	202 0541-01	(11.0*2+3.3*2)*0.25+(17.23*2+11.89*2)*0.25+(0.5*4*11)*0.25+(0.8*2+0.5*2)*0.25	m ²	27.860	
				RAZEM	27.860
15	KNNR 9	Wymiana zwodów poziomych instalacji odgromowej na podstawkach betono-wych	m		
d.1	0601-01	17.2*2+12.0*2+3.3*2	m	65.000	
				RAZEM	65.000