

PRZEDMIAR

Docieplenie stropodachu- Wsch. cz budynku Urzędu Gminy Leszno.KST

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45000000-7	REMONT DACHU			
1	KNR 4-01	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-06	6.15*2	m	12.300	
				RAZEM	12.300
2	KNR 4-01	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-04	4.8+4.65	m	9.450	
				RAZEM	9.450
3	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.1	0535-08	(4.8+4.65)*0.25	m ²	2.363	
				RAZEM	2.363
4	NNRNKB	Przybicie deski czołowej grubości 5cm na wspornikach stalowych	m		
d.1	202 0421-02	4.8+4.65	m	9.450	
				RAZEM	9.450
5	KNR 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt ze styropapy gr. 15cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m ²		
d.1	0609-03	8.3*10.4*2-1.6*5.4	m ²	164.000	
				RAZEM	164.000
6	NNRNKB	(z.V) Pokrycie dachów o pow.do 100 m2 papą zgrzewalną podkładową gr. 5, 0mm	m ²		
d.1	202 0534-01	8.3*10.4*2-1.6*5.4	m ²	164.000	
				RAZEM	164.000
7	NNRNKB	(z.V) Pokrycie dachów o pow.do 100 m2 papą zgrzewalną nawierzchniową gr. 5,2mm	m ²		
d.1	202 0534-01	8.3*10.4*2-1.6*5.4	m ²	164.000	
				RAZEM	164.000
8	NNRNKB	(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 125 mm łączone na klej - montaż rynien	m		
d.1	202 0546-01	4.8+4.65	m	9.450	
				RAZEM	9.450
9	NNRNKB	(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 125 mm łączone na klej - montaż lejów spustowych	szt.		
d.1	202 0546-02	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
10	NNRNKB	(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 125 mm łączone na klej - montaż denek rynnowych	szt.		
d.1	202 0546-04	4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
11	NNRNKB	(z.VIII) Rury spustowe okrągłe z polichlorku winylu o śr. 100 mm	m		
d.1	202 0550-03	6.15*2	m	12.300	
				RAZEM	12.300
12	NNRNKB	(z.VIII) Rury spustowe okrągłe z polichlorku winylu - kolanka o śr. 100 mm	szt.		
d.1	202 0550-07	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
13	KNNR 3	Uzupełnienie ścian oraz zamurowanie otworów w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej	m ³		
d.1	0302-01	16.2*0.25*0.15	m ³	0.608	
				RAZEM	0.608
14	NNRNKB	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm pas podrynnowy + obróbki murów	m ²		
d.1	202 0541-02	(4.8+4.65)*0.5+16.2*0.4	m ²	11.205	
				RAZEM	11.205
15	NNRNKB	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm pas nadrynnowy + wywietrzaki i kominy	m ²		
d.1	202 0541-01	(4.8+4.65)*0.25+(8.3*3+6.65+1.65)*0.25+(0.5*4*13)*0.25+(1.35*2+0.4*2)*0.25	m ²	18.038	
				RAZEM	18.038
16	KNNR 9	Wymiana zwodów poziomych instalacji odgromowej na podstawkach betonowych	m		
d.1	0601-01	16.2*2+10.5*2	m	53.400	
				RAZEM	53.400
17	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu)	m ²		
d.1	0726-03	16.5*0.15*2*2	m ²	9.900	
				RAZEM	9.900
18	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie nad wejściem głównym	m ²		
d.1	1204-03	16.5*2*0.2+10.5*0.5	m ²	11.850	
				RAZEM	11.850