

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
PRZEBUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWO REKREACYJNEGO W ZABOROWIE					
1	45112700-2	KSZTAŁTOWANIE TERENU			
1	KNNR 1	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja terenu pod obiekty przemysłowe	ha		
d.1	0112-01	0.1693	ha	0.169	
				RAZEM	0.169
2	KNR-W 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.40 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³		
d.1	0203-06	(150+43+140+220)*0.2+1140*0.05	m ³	167.600	
				RAZEM	167.600
3	KNR-W 2-01	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV	m ³		
d.1	0210-04	Krotność = 4 (150+43+140+220)*0.2+1140*0.05	m ³	167.600	
				RAZEM	167.600
4	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²		
d.1	0103-03	150+43+140+220	m ²	553.000	
				RAZEM	553.000
2	45112720-8	NAWIERZCHNIE			
5	KNNR 6	Obrzeża betonowe z nakładką gumową o wymiarach 20x6 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m		
d.2	0404-05	50.0+23.5+56.5+60	m	190.000	
				RAZEM	190.000
6	KNR 2-31	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu	m ²		
d.2	0105-01	150+43+140+220	m ²	553.000	
				RAZEM	553.000
7	KNR 2-31	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu	m ²		
d.2	0105-02	Krotność = 17 150+43+140+220	m ²	553.000	
				RAZEM	553.000
3	45112723-9	WYPOSAŻENIE			
8	KNNR 1	Odspojenie i przewóz gruntu taczkami na odl.do 10 m w gr.kat. IV	m ³		
d.3	0303-03	0.7*0.3*0.3*118	m ³	7.434	
				RAZEM	7.434
9	KNNR 2	Betonowanie stóp i płyt fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym	m ³		
d.3	0106-02	0.7*0.3*0.3*118	m ³	7.434	
				RAZEM	7.434
10	kalkulacja in-	Dostawa i montaż urządzeń placu zabaw	szt.		
d.3	dywidualna	6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
11	kalkulacja in-	Dostawa i montaż elementów siłowni zewnętrznej	szt.		
d.3	dywidualna	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
12	kalkulacja in-	Dostawa i montaż elementów małej architektury	szt.		
d.3	dywidualna	6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
13	KNNR 1	Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego równiarką; grunt kat.I-III z warstwą zimi urodzajnej	m ²		
d.3	0502-01	20*57	m ²	1140.000	
				RAZEM	1140.000