
KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233340-4 Fundamentowanie ścieżek ruchu pieszego

45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

NAZWA INWESTYCJI : Budowa wielofunkcyjnego parkingu dla obsługi turystyki we wsi Leszno - roboty uzupełniające.
ADRES INWESTYCJI : 05 - 084 Leszno ul. Leśna dz. nr ewid. 971/25 i 1077.
INWESTOR : Gmina Leszno
ADRES INWESTORA : 05-084 Leszno, ul. Wojska Polskiego 21
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :
BRANŻA : drogowa

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Podatek VAT : zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Roboty uzupełniające niezakwalifikowane do programu tj.:

1/ chodnik przy drodze dojazdowej do szkoły (ul. Szkolna), strona lewa dz. nr 1077;

2/ chodnik i droga dojazdowa na działce 971/25:

- chodnik na długości $14,5 + 34,7 = 49,2$ m,

- droga na długości 34,7 m.

Przedmiar i kosztorys inwestorski zawiera wszystkie roboty związane z wykonaniem powyższych robót od robót przygotowawczych do robót wykończeniowych.

PRZEDMIAR

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		D-01.00.00 ROBOY PRZYGOTOWAWCZE			
1	BCD 11/ d.1 2014 Lp. 5	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych (koryta pod nawierzchnie placów postojowych) 378 m ² = 0,04 ha 0.04	ha ha	 0.040	
				RAZEM	0.040
2	BCD 11/ d.1 2014 Lp. 90	Ręczne rozebranie chodników z płyt betonowych o wym. 50 x 50 x 7 cm, ułożonych na podsypce piaskowej z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na odl. do 1 km 1,5 x 76,5 = 114,8 114.8	m ² m ²	 114.800	
				RAZEM	114.800
3	BCD 11/ d.1 2014 Lp. 98	Mechaniczna rozbiórka krawężników betonowych 15 x 30 cm wraz z ławą - z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na odl. do 1 km 66,5 + 76,5 = 143,0 m 143.0	m m	 143.000	
				RAZEM	143.000
2		D-04.00.00 PODBUDOWY			
4	BCD 11/ d.2 2014 Lp. 214	Wykonanie warstwy podsypkowej z piasku, grubość warstwy 5 cm; pod chodnikami: 1,85 x 49,0 + 1,79 x 76,4 = 227,41 m ² 227.41	m ² m ²	 227.410	
				RAZEM	227.410
5	BCD 11/ d.2 2014 Lp. 244	Wykonanie podbudowy z tłuczni kamiennego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm; pod chodnikami: 227,41 m ² 227.41	m ² m ²	 227.410	
				RAZEM	227.410
6	BCD 11/ d.2 2014 Lp. 247	Wykonanie podbudowy z tłuczni kamiennego, grubość warstwy po zagęszczeniu 23 cm; pod drogami i wjazdem na parking: 34,7 x 4,0 = 138,8 m ² 138.8	m ² m ²	 138.800	
				RAZEM	138.800
3		D-05.00.00 NAWIERZCHNIE			
7	BCD 11/ d.3 2014 Lp. 429	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej, grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem; drogi: 113,1 m ² 113.1	m ² m ²	 113.100	
				RAZEM	113.100
4		D-08.00.00 ELEMENTY ULIC			
8	BCD 11/ d.4 2014 Lp. 573	Ustawienie krawężników betonowych o wym. 15 x 30 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu B15; 76,4 m 76.4	m m	 76.400	
				RAZEM	76.400
9	BCD 11/ d.4 2014 Lp. 595	Wykonanie chodników z kostki brukowej o grubości 6 cm, kolorowej na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem; 227,41 m ² 227.41	m ² m ²	 227.410	
				RAZEM	227.410
10	BCD 11/ d.4 2014 Lp. 602	Ustawienie obrzeży betonowych o wym. 20 x 6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową; 14,5 + 76,4 = 90,9 m 90.9	m m	 90.900	
				RAZEM	90.900

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		D-01.00.00 ROBOY PRZYGOTOWAWCZE				
1 d.1	BCD 11/ 2014 Lp. 5	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych (koryta pod nawierzchnie placów postojowych) 378 m ² = 0,04 ha	ha	0.04		
2 d.1	BCD 11/ 2014 Lp. 90	Ręczne rozebranie chodników z płyt betonowych o wym. 50 x 50 x 7 cm, ułożonych na podsypce piaskowej z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na odl. do 1 km 1,5 x 76,5 = 114,8	m ²	114.8		
3 d.1	BCD 11/ 2014 Lp. 98	Mechaniczna rozbiórka krawężników betonowych 15 x 30 cm wraz z ławą - z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na odl. do 1 km 66,5 + 76,5 = 143,0 m	m	143.0		
2		D-04.00.00 PODBUDOWY				
4 d.2	BCD 11/ 2014 Lp. 214	Wykonanie warstwy podsypkowej z piasku, grubość warstwy 5 cm; pod chodnikami: 1,85 x 49,0 + 1,79 x 76,4 = 227,41 m ²	m ²	227.41		
5 d.2	BCD 11/ 2014 Lp. 244	Wykonanie podbudowy z tłucznia kamienno-go, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm; pod chodnikami: 227,41 m ²	m ²	227.41		
6 d.2	BCD 11/ 2014 Lp. 247	Wykonanie podbudowy z tłucznia kamienno-go, grubość warstwy po zagęszczeniu 23 cm; pod drogami i wjazdem na parking: 34,7 x 4,0 = 138,8 m ²	m ²	138.8		
3		D-05.00.00 NAWIERZCHNIE				
7 d.3	BCD 11/ 2014 Lp. 429	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej, grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem; drogi: 113,1 m ²	m ²	113.1		
4		D-08.00.00 ELEMENTY ULIC				
8 d.4	BCD 11/ 2014 Lp. 573	Ustawienie krawężników betonowych o wym. 15 x 30 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu B15; 76,4 m	m	76.4		
9 d.4	BCD 11/ 2014 Lp. 595	Wykonanie chodników z kostki brukowej o grubości 6 cm, kolorowej na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem; 227,41 m ²	m ²	227.41		
10 d.4	BCD 11/ 2014 Lp. 602	Ustawienie obrzeży betonowych o wym. 20 x 6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową; 14,5 + 76,4 = 90,9 m	m	90.9		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Nazwa	Robociz- na	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	Uprosz- czone	RAZEM
1	D-01.00.00 ROBOY PRZYGOTOWAWCZE							
2	D-04.00.00 PODBU- DOWY							
3	D-05.00.00 NAWIERZ- CHNIE							
4	D-08.00.00 ELEMEN- TY ULIC							
	RAZEM netto							
	VAT							
	Razem brutto							

Słownie: