
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Budowa oświetlenia ulicznego
ADRES INWESTYCJI : Marianów AL. Cisowa, AL. zachodzącego Stońca
INWESTOR : Gmina Leszno
ADRES INWESTORA : 05-084 Leszno, Aleja Wojska Polskiego
BRANŻA : oświetlenie uliczne

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Koszty zakupu [Kz]	% Mbezp
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(Mbezp), S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 5 0701-05	Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV 844*0.8*0.4	m ³ m ³	270.080	
				RAZEM	270.080
2	KNNR 5 0702-05	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV 844*0.8*0.4	m ³ m ³	270.080	
				RAZEM	270.080
3	KNNR 5 0706-01	Nасыpanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m Krotność = 2 844	m m	844.000	
				RAZEM	844.000
4	KNNR 5 0705-01	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm 10+1+6+3+4+1+2+4+6+3+4+4+4	m m	52.000	
				RAZEM	52.000
5	KNNR 5 0705-01	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm 2+1+2+1+1+2+1+2+1+1+2+2+1+1+2+1+2	m m	25.000	
				RAZEM	25.000
6	KNNR 5 0707-03	Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie 844	m m	844.000	
				RAZEM	844.000
7	KNNR-W 5-10 0508-05	Mont.w rowach muf rozgałęźnych.z rur termokurcz.na kablach wielożył.z żył.Al o przekr.do 35 mm ² na nap.do 1 kV o izol.i pow.z tworzyw szt. 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNNR 5 0907-06	Układanie uziomów w rowach kablowych 844	m m	844.000	
				RAZEM	844.000
9	KNNR 5 0726-10	Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył do 50 mm ² na napięciu do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych Krotność = 2 23	szt. szt.	23.000	
				RAZEM	23.000
10	KNNR 5 1001-02	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 300 kg 22	szt. szt.	22.000	
				RAZEM	22.000
11	KNNR 5 1003-02	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłono- nowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 7 m 22	kpl.prz ew. kpl.prz ew.	22.000	
				RAZEM	22.000
12	KNNR 5 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku 22	szt. szt.	22.000	
				RAZEM	22.000
13	KNNR 5 1302-03	Badanie linii kablowej nn - kabel 4-żyłowy 23	odc. odc.	23.000	
				RAZEM	23.000
14	KNNR 5 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) 23	szt. szt.	23.000	
				RAZEM	23.000
15	KNNR 5 1304-02	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar) 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
16	KNNR 5 1304-05	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar) 23	szt. szt.	23.000	
				RAZEM	23.000
17	KNNR 5 1304-06	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar) 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
18	KSNR 5 0602-0800	Mechaniczne pograżenie uziomów pionowych,prętowych,w gruntach kategorii III 3*6	m m	18.000	
				RAZEM	18.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNR 5-10 0803-01	Wszystkie koszty związane z obsługą geodezyjną (wytyczenie i inwentaryzacja), zajęcie terenu, wszystkie koszty niezbędne do wykonania zadania inwestycyjnego zgodnie z projektem budowlanym i wymogami	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000