

PRZEDMIAR ROBÓT

Odcinek drogi we wsi Kępiaste, Gmina Leszno

L.p.	Opis	j.m.	Ilość
1.	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie I-IV kategorii (210m x 4,0m)	m ²	840,00
2.	Warstwa podbudowy z betonu mielonego - grubość warstwy 10cm	m ²	840,00
3.	Warstwa podbudowy z destruktu asfaltowego na jezdni rozścielana ręcznie - grubość warstwy po zagęszczeniu 5cm	m ²	840,00
4.	Zagęszczenie nawierzchni walcami samojezdnymi statycznymi (210m x 4m)x 0,1	m ³	84,00
5.	Powierzchniowe utwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 5-8mm w ilości 10dm ³ /m ² - /x2	m ²	840,00
6.	Ręczne plantowanie powierzchni poboczy (210m x 1m x 2)	m ²	420,00