

PRZEDMIAR ROBÓT

Odcinek drogi we wsi Wąsy Kolonia, Gmina Leszno

L.p.	Opis	j.m.	Ilość
1.	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie I-IV kategorii (700m x 4,0m)	m ²	2800,00
2.	Podbudowa z destruktu asfaltowego na jezdni rozścielana ręcznie - grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm	m ²	2800,00
3.	Zagęszczenie nawierzchni walcami samojezdnymi statycznymi (700m x 4m)x 0,1	m ³	280,00
4.	Powierzchniowe utwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 5-8mm w ilości 10dm ³ /m ² - /x2	m ²	2800,00
5.	Ręczne plantowanie powierzchni poboczy (700m x 1m x 2)	m ²	1400,00