
PRZEDMIAR ROBÓT I KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45232310-8 Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych

45232332-8 Telekomunikacyjne roboty dodatkowe

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminej nr 410421W oraz drogi wewnętrznej polegająca na przebudowie jezdni, zjazdów, wykonaniu rowów przydrożnych oraz przebudowie słupa telekomunikacyjnego

ADRES INWESTYCJI : Wilkowa Wieś Gmina Leszno

INWESTOR : Gmina Leszno

ADRES INWESTORA : ul. Wojska Polskiego 21, 05-084 LESZNO

BRANŻA : PRZEBUDOWA URZĄDZEŃ TELETECHNICZNYCH

SPORZĄDZIŁ : mgr inż. Marcin Pakuła

DATA OPRACOWANIA : 12.2019

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
12.2019

Data zatwierdzenia

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Napowietrzne			
1	KNR 5-03I d.1 0101-01	Wytyczenie trasy linii w terenie przejrzystym przy liczbie słupów 16	km		
		0.05	km	0.050	
				RAZEM	0.050
2	KNR 5-01 d.1 0704-06	Montaż i ust.słupów kablow.żelbet.pojedyncz.o dł. 8.5 m z dwiema belkami ustoj.- gr.kat.III	szt.		
		2	szt.	2	
				RAZEM	2
3	TPSA 40 d.1 0505-06	Montaż osprzętu do podwieszania kabli nadziemnych na podbudowie słupowej, podbudowa żelbetowa, haki	szt.		
		2	szt.	2	
				RAZEM	2
4	KNR 5-01 d.1 0615-05 analogia	Zawieszanie kabla napowietrznego samonośnego XTKMXn o śr. 15 mm, lecz kable istn.	m		
		62	m	62.0	
				RAZEM	62.0
5	KNR 5-03II d.1 0503-06	Zdemontowanie słupów pojedynczych żelbetowych o długości 7 m w terenie płaskim o kat. gruntu III	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Napowietrzne				
1 d.1	KNR 5-03I 0101-01	Wytyczenie trasy linii w terenie przejrzystym przy liczbie słupów 16	km	0.05		
2 d.1	KNR 5-01 0704- 06	Montaż i ust.słupów kablow.żelbet.pojedyncz.o dł. 8.5 m z dwiema belkami ustoj.- gr.kat.III	szt.	2		
3 d.1	TPSA 40 0505- 06	Montaż osprzętu do podwieszania kabli nadziemnych na podbudowie słupowej, podbudowa żelbetowa, haki	szt	2		
4 d.1	KNR 5-01 0615- 05 analogia	Zawieszanie kabla napowietrznego samonośnego XTKMXn o śr. 15 mm, lecz kable istrn.	m	62		
5 d.1	KNR 5-03II 0503-06	Zdemontowanie słupów pojedynczych żelbetowych o długości 7 m w terenie płaskim o kat. gruntu III	szt.	1		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						

Słownie: