

**ROBOTY ZIEMNE - nasyp**  
Przebudowa ul. Podleśnej w Grądach

Tab. nr 2.2a

TABELA MATERIAŁU Nasyp			
Pikieta	Powierzchnia	Objętość	Objętość całkowita
0+000.00	0.02	0.00	0.00
0+020.00	0.00	0.16	0.16
0+040.00	0.00	0.00	0.16
0+060.00	0.00	0.00	0.16
0+080.00	0.00	0.00	0.16
0+100.00	0.00	0.00	0.16
0+120.00	0.00	0.03	0.19
0+140.00	0.01	0.13	0.33
0+160.00	0.00	0.10	0.43
0+180.00	0.00	0.00	0.43
0+200.00	0.00	0.01	0.44
0+219.99	0.01	0.14	0.58
0+240.00	0.00	0.12	0.70
0+260.00	0.00	0.00	0.70
0+280.00	0.00	0.00	0.70
0+310.00	0.00	0.00	0.71
0+320.00	0.00	0.00	0.71
0+340.00	0.00	0.00	0.71
0+360.00	0.00	0.00	0.71
0+380.00	0.00	0.00	0.71
0+400.00	0.00	0.00	0.71
0+420.00	0.00	0.02	0.73
0+440.00	0.00	0.06	0.79

Tab. nr 2.2b

TABELA MATERIAŁU Nasyp			
Pikieta	Powierzchnia	Objętość	Objętość całkowita
0+460.00	0.00	0.06	0.85
0+480.00	0.01	0.15	1.01
0+500.00	0.00	0.13	1.14
0+520.00	0.44	4.35	5.49
0+540.00	0.74	11.78	17.27
0+560.00	0.00	7.42	24.69
0+580.00	0.00	0.04	24.73
0+600.00	0.00	0.07	24.80
0+620.00	0.00	0.03	24.83
0+640.00	0.00	0.04	24.87
0+660.00	0.04	0.41	25.28
0+680.00	0.04	0.78	26.06
0+700.00	0.04	0.80	26.86
0+720.00	0.00	0.43	27.29
0+740.00	0.00	0.04	27.33
0+760.00	0.03	0.34	27.67
0+780.00	0.06	0.95	28.62
0+800.00	0.07	1.29	29.92
0+820.00	0.02	0.91	30.82
0+840.00	0.13	1.48	32.30
0+860.00	0.12	2.45	34.75
0+880.00	0.04	1.63	36.38
0+884.53	0.08	0.27	36.65

		Pracownia Projektowa <b>KOMI Sp. z o.o.</b> 15 - 274 Białystok, ul. Waszyngtona 24 m.297 email: biurokomi@gmail.com ghuis@komipol.pl tel./fax 85 74 20 117, tel. 85 811 09 09	
Nazwa rysunku:	ROBOTY ZIEMNE - nasyp	Skala:	-
Inwestor:	Gmina Leszno Al. Wojska Polskiego 21, 05-084 Leszno	Data:	III 2020
Obiekt:	ul. Podleśna	Nr rysunku:	Tab. nr 2.2
Stadium:	PW		
Bronża/Projektant:	Nr upr.:	Podpis:	
DROGOWA:	PDL/0036/POOD/09		
mgr inż. Adam Kalinowski	w spec. drogowej		
Współpraca:			
inż. Ariel Witkowski			