

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
PRZEBUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWO REKREACYJNEGO W ZABOROWIE - ETAP II					
1 45112700-2 KSZTAŁTOWANIE TERENU					
1	KNNR 1	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja terenu pod obiekty przemysłowe	ha		
d.1	0112-01	0.066	ha	0.066	
				RAZEM	0.066
2	KNR-W 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³		
d.1	0203-06	264*0.4	m ³	105.600	
				RAZEM	105.600
3	KNR-W 2-01	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęcie 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV	m ³		
d.1	0210-04	Krotność = 4 264*0.4	m ³	105.600	
				RAZEM	105.600
4	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²		
d.1	0103-03	264	m ²	264.000	
				RAZEM	264.000
2 45233253-7 NAWIERZCHNIE					
5	KNNR 6	Obrzeża gumowe o wymiarach 25x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.2	0404-05 analogia	80	m	80.000	
				RAZEM	80.000
6	KNNR 1	Umocnienie czaszy i skarp składowisk oraz nasypów włókniną syntetyczną	m ²		
d.2	0410-01	264	m ²	264.000	
				RAZEM	264.000
7	KNR 2-31	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu	m ²		
d.2	0105-01	264	m ²	264.000	
				RAZEM	264.000
8	KNR 2-31	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu	m ²		
d.2	0105-02	Krotność = 37 264	m ²	264.000	
				RAZEM	264.000
3 45112723-9 TERENY ZIELONE					
9	KNNR 1	Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego równiarką; grunt kat. I-III	m ²		
d.3	0502-01	663-264	m ²	399.000	
				RAZEM	399.000
10	KNNR 1	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm.	m ²		
d.3	0507-01	663-264	m ²	399.000	
				RAZEM	399.000
4 45112723-9 PLACE REKREACYJNE					
11	KNNR 1	Odspojenie i przewóz gruntu taczkami na odl.do 10 m w gr.kat. IV	m ³		
d.4	0303-03	0.4*0.4*0.9*41+0.25*0.25*0.8*54+0.25*0.25*0.7*12+0.6*0.6*0.9+0.25*0.5*0.7*8+0.8*0.8*0.9*2	m ³	11.305	
				RAZEM	11.305
12	KNNR 2	Betonowanie stóp i płyt fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym	m ³		
d.4	0106-02	0.4*0.4*0.6*41+0.25*0.25*0.5*54+0.25*0.25*0.4*12+0.6*0.6*0.6+0.25*0.5*0.4*8+0.8*0.8*0.6*2	m ³	7.308	
				RAZEM	7.308
13	kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż urządzeń placu sportowo - rekreacyjnego - zestaw rekreacyjny 3 wieżowy ze zjeżdżalnią i przepłotniami, zestaw rekreacyjny 3 wieżowy ze zjeżdżalnią i poręczami, huśtawka "bocianie gniazdo", stół szachy/warcaby, równoważnia plaster miodu, tor sprawnościowy, urządzenie linarne - piramida, karuzela rozbiegowa bez siedziska, wrzutka - kosz dla dzieci, tablica informacyjna - regulamin	szt.		
d.4		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
14	kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż elementów małej architektury - 2 ławki z oparciem, 2 ławki bez oparcia półokrągłe, 2 kosze metalowe z daszkiem, 1 stojak na rowery	szt.		
d.4		7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000