

1) STRONA TYTUŁOWA

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA OPRACOWANIA	: PRZEBUDOWA KOTŁOWNI GAZOWEJ - INSTALACJE ELEKTRYCZNA
ADRES BUDOWY	: UL.SZKOLNA Leszno, gm.Leszno
INWESTOR	: Gmina Leszno
ADRES INWESTORA	: ul. Aleja Wojska Polskiego 05-084 Leszno
BRANŻA	: SANITARNA
OPRACOWAŁ	: inż. HANNA SZUSTECKA
Wspólny słownik zamówień	: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
DATA OPRACOWANIA	: Maj 2018 r

2) ZESTAWIENIE DZIAŁÓW PRZEDMIARU

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa działu</i>	<i>Od</i>	<i>Do</i>
<i>Kotłownia gazowa - branża elektryczna</i>			
<i>1</i>	<i>Przebudowa istniejącej kotłowni gazowej w budynku Straży Pożarnej w Lesznie - branża elektryczna</i>		
<i>2</i>	<i>Kotłownia</i>	<i>1</i>	<i>16</i>

3) TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<i>Kotłownia gazowa - branża elektryczna</i>					
1		<i>Przebudowa istniejącej kotłowni gazowej w budynku Straży Pożarnej w Lesznie - branża elektryczna</i>			
2		<i>Kotłownia</i>			
1 d.2	KNNR 5 0204-01	<i>Analogia - demontaż istniejących przewodów - Przewody wtyrkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku betonowym</i>	<i>m</i>		
		<i>30</i>	<i>m</i>	<i>30.000</i>	
				<i>RAZEM</i>	<i>30.000</i>
2 d.2	KNNR 5 0302-01	<i>Analogia - demontaż - Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm</i>	<i>szt.</i>		
		<i>10</i>	<i>szt.</i>	<i>10.000</i>	
				<i>RAZEM</i>	<i>10.000</i>
3 d.2	KNNR 5 0501-01	<i>Analogia - demontaż- Oprawy oświetleniowe zawieszane (zwykłe) - żarowa</i>	<i>kpl.</i>		
		<i>4</i>	<i>kpl.</i>	<i>4.000</i>	
				<i>RAZEM</i>	<i>4.000</i>
4 d.2	KNNR 5 0405-01	<i>Montaż rozdzielnic RK wraz z kompletnym wyposażeniem</i>	<i>szt.</i>		
		<i>1</i>	<i>szt.</i>	<i>1.000</i>	
				<i>RAZEM</i>	<i>1.000</i>
5 d.2	KNNR 5 0101-01	<i>Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane n/t</i>	<i>m</i>		
		<i>62</i>	<i>m</i>	<i>62.000</i>	
				<i>RAZEM</i>	<i>62.000</i>
6 d.2	KNNR 5 0201-03	<i>Przewody YDY 5 x 4 mm2 wciągane do rur - podłączenie rozdzielnic</i>	<i>m</i>		
		<i>8</i>	<i>m</i>	<i>8.000</i>	

<i>Lp.</i>	<i>Podst</i>	<i>Opis i wyliczenia</i>	<i>j.m.</i>	<i>Poszcz</i>	<i>Razem</i>
				<i>RAZEM</i>	<i>8.000</i>
7 d.2	<i>KNNR 5 0201-01</i>	<i>Montaż instalacji oświetlenia YDY 3x1,5 mm2 w rurach ochronnych</i>	<i>m</i>		
		<i>10</i>	<i>m</i>	<i>10.000</i>	
				<i>RAZEM</i>	<i>10.000</i>
8 d.2	<i>KNNR 5 0202-01</i>	<i>Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju do 2.5 mm2 układane w gotowych korytkach - instalacja do podłączenia urządzeń kotłowni</i>	<i>m</i>		
		<i>20</i>	<i>m</i>	<i>20.000</i>	
				<i>RAZEM</i>	<i>20.000</i>
9 d.2	<i>KNNR 5 0201-01</i>	<i>Montaż instalacji gniazd wtykowych YDY 3x2,5 mm2 w rurach ochronnych</i>	<i>m</i>		
		<i>16</i>	<i>m</i>	<i>16.000</i>	
				<i>RAZEM</i>	<i>16.000</i>
10 d.2	<i>KNNR 5 0602-02</i>	<i>Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach mocowane na wspornikach ściennych na podłożu innym niż drewno</i>	<i>m</i>		
		<i>8</i>	<i>m</i>	<i>8.000</i>	
				<i>RAZEM</i>	<i>8.000</i>
11 d.2	<i>KNNR 5 0602-02</i>	<i>Analogia - instalacja przeciwprzepięciowa i przeciwporażeniowa</i>	<i>szt</i>		
		<i>2</i>	<i>szt</i>	<i>2.000</i>	
				<i>RAZEM</i>	<i>2.000</i>
12 d.2	<i>KNNR 5 0302-01</i>	<i>Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm</i>	<i>szt.</i>		
		<i>6</i>	<i>szt.</i>	<i>6.000</i>	
				<i>RAZEM</i>	<i>6.000</i>

<i>Lp.</i>	<i>Podst</i>	<i>Opis i wyliczenia</i>	<i>j.m.</i>	<i>Poszcz</i>	<i>Razem</i>
13 d.2	KNNR 5 0308-01	Gniazda instalacyjne wtyczkowe	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
14 d.2	KNNR 5 0505-01	Oprawy oświetleniowe hermetyczne IP65	kpl.		
		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
15 d.2	KNNR 5 0309-01	Analogia - awaryjny wyłącznik prądu	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
16 d.2	KNNR 5 0406-01	Analogia - podłączenie aktywnego systemu bezpieczeństwa instalacji gazowej - komplet	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000