

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych	ha		
d.1	0121-01		ha	0.01	
		0.01			
				RAZEM	0.01
2	KNR 2-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m ²		
d.1	0126-01 (D-01.02.02)		m ²	12.00	
		12			
				RAZEM	12.00
3	KNR 2-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości	m ²		
d.1	0126-02 (D-01.02.02)		m ²	12.00	
		12			
				RAZEM	12.00
2		ROBOTY ZIEMNE			
4	KNR 2-31	Koryto wykonywane mechanicznie pod konstrukcję włączenia chodnika, głębokość koryta 1 cm	m ²		
d.2	0101-01 (D-04.01.01)		m ²	12.00	
		12			
				RAZEM	12.00
5	KNR 4-01	Wywóz gruntu z korytowania samochodami na odl. do 1 km	m ³		
d.2	0108-11 (D-04.01.01)		m ³	0.12	
		0.12			
				RAZEM	0.12
6	KNR 4-01	Dodatek za każdy dalszy 1 km przewozu gruntu ponad 1 km. Krotność = 9	m ³		
d.2	0108-12 (D-04.01.01)		m ³	0.12	
		0.12			
				RAZEM	0.12
3		PODBUDOWY			
7	KNR 2-31	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II-IV	m ²		
d.3	0103-04 (D-04.01.01)		m ²	12.00	
		12			
				RAZEM	12.00
8	KNR 2-31	Wykonanie podbudowy włączenia chodnika z kruszywa łamanego, 4-31,5 mm, stabilizowanego mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m ²		
d.3	0114-07 KNR 2-31 0114-01 (D-04.04.02)		m ²	12.00	
		12			
				RAZEM	12.00
9	KNR 2-31	Wykonanie podbudowy włączenia chodnika z kruszywa łamanego, 4-31,5 mm, stabilizowanego mechanicznie - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 2	m ²		
d.3	0114-08 (D-04.04.02)		m ²	2.00	
		2			
				RAZEM	2.00
4		NAWIERZCHNIE			
10	KNR 2-31	Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej "Behaton", gr. 8cm, bez fazy. szarej, na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm	m ²		
d.4	0511-03 (D-05.03.23)		m ²	12.00	
		12			
				RAZEM	12.00
5		ELEMENTY ULIC			
11	KNR 2-31	Ustawienie obrzeży betonowych o wym. 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.5	0407-05 (D-08.03.01)		m	8.00	
		8			
				RAZEM	8.00