

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45316110-9	PRZYŁĄCZA			
d.1	KNR-W 5-10 0316-02 (D-10.03.01)	Ręczne kopanie rowów dla kabli w gruncie kat. III 4x0,4x0,8	m³		
		1.28	m³	1.28	
				RAZEM	1.28
2	KNR-W 5-10 d.1 0317-02 (D-10.03.01)	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli w gruncie kat. III 4x0,4x0,8	m³		
		1.28	m³	1.28	
				RAZEM	1.28
3	KNR-W 5-10 d.1 0303-02 (D-10.03.01)	Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 110 mm w wykopie - układanie w wykopie rur ochronnych HDPE 40mm	m		
		4	m	4.00	
				RAZEM	4.00
4	KNR 5-10 d.1 0114-03 (D-10.03.01)	Układanie kabli wielożyłowych o masie do 3.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w wykopach otwartych z ułożeniem foli kalandrytowej, w rurach pustakach lub kanałach zamkniętych - wciągnięcie kabla YKY 3 x 6 mm² w rury osłonowe, fundamenty słupów + zapasy eksploatacyjne itp.	m		
		3	m	3.00	
				RAZEM	3.00
5	KNR-W 5-08 d.1 0407-01 (D-10.03.01)	Montaż wyłączników nadmiarowo - prądowych S 301 C10(6)A	szt		
		1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
6	KNR 5-10 d.1 0605-05 (D-10.03.01) analogia	Montaż głowic kablowych - obróbka kabli sygnalizacyjnych i oświetleniowych wielożyłowych o ilości żył do 24	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
7	Analiza ryn- d.1 kowa (D-10.03.01)	Montaż w studzience kablowej stelażu zapasu kabla światłowodowego SZ-2	szt		
		1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
8	ZN-97/TP d.1 0506-01 (D-10.03.01)	Wciąganie kabli światłowod. do rurociągów kablowych z rur HDPE 40 mm z warstwą poślizgową metodą pneumatyczną tłoczkową - Układanie w rurach kabli światłowodowych 24 włóknowych jednomodowych	m		
		30	m	30.00	
				RAZEM	30.00