

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>WIATA HANDLOWA</b>					
<b>1</b>	<b>45200000-9</b>	<b>ROBOTY ZIEMNE + FUNDAMENTY</b>			
1	KNNR 1 d.1 0112-01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja terenu pod obiekty przemysłowe 0.025	ha ha	0.025	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.025</b>
2	KNNR 1 d.1 0113-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą sypcharek 48.8*6.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	292.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>292.800</b>
3	KNNR 1 d.1 0202-08	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m <sup>3</sup> w gr.kat. III-IV z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowładowczymi i zagospodarowaniem przez wykonawcę 48.8*1.0*0.65*2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	63.440	
				<b>RAZEM</b>	<b>63.440</b>
4	KNNR 1 d.1 0305-03	Wykopy liniowe lub jamiste o głębokości do 1,5 m ze skarpami o szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. IV 48.8*0.8*0.5*2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	39.040	
				<b>RAZEM</b>	<b>39.040</b>
5	KNR 4-01 d.1 0108-07	Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km grunt kat. IV i zagospodarowaniem przez wykonawcę 48.8*0.8*0.5*2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	39.040	
				<b>RAZEM</b>	<b>39.040</b>
6	KNNR 2 d.1 1201-01	Podkłady betonowe z betonu C8/10 pod ławy fundamentowe i stopy 48.8*0.8*0.1*2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	7.808	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.808</b>
7	KNNR 2 d.1 0107-01	Betonowanie ław fundamentowych C20/25 zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym 48.8*0.8*0.4*2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	31.232	
				<b>RAZEM</b>	<b>31.232</b>
8	KNNR 2 d.1 0104-04	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi o śr. do 14 mm 1.25	t t	1.250	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.250</b>
9	KNNR 2 d.1 0507-01 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy termozgrzewalnej jednowarstwowe - na ławach fundamentowych 48.8*0.5*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	48.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>48.800</b>
10	KNNR 2 d.1 0301-03	Fundamenty z bloczków betonowych 48.38*0.55*0.38*2-0.38*0.38*0.55*25*2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	16.252	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.252</b>
11	KNNR 2 d.1 0107-05	Betonowanie słupów prostokątnych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym 0.38*0.38*0.35*25*2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	2.527	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.527</b>
12	KNNR 2 d.1 0601-06	Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych powłokowe bitumiczne dwuwarstwowe - ściany fundamentowe 48.8*0.55*2*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	107.360	
				<b>RAZEM</b>	<b>107.360</b>
<b>2</b>	<b>45262400-5</b>	<b>KONSTRUKCJA STALOWA + POKRYCIE</b>			
13	KNNR 7 d.2 0102-04	Wiata o konstrukcji kratowej słupowo wiązarowej składająca się ze słupów, wiązarów kratowych dwuspadowych, stężeń podłużnych w poziomie spodu wiązarów, stężeń podłużnych wiązarów i stężeń połączonych dachu oraz łączenia z łąt stalowych. Całość zagruntowana i malowana zgodnie z PB - RAL 9002. 10.05	t t	10.050	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.050</b>
14	KNNR 7 d.2 0506-03	Świetlik poliwęglanowy w konstrukcji aluminiowej. 49.0*2.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	122.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>122.500</b>
15	NNRNKB d.2 202 0538-03	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną trapezową T35 RAL 7011 na łątach stalowych 49.0*3.55*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	347.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>347.900</b>
16	NNRNKB d.2 202 0421-02	(z.VI) Montaż deski czołowej 49*2	m m	98.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>98.000</b>
17	KNNR 2 d.2 0504-01	Obróbki blacharskie z blachy powlekannej przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - RAL 7011 (49.0*0.25*2)*3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	73.500	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>73.500</b>
18	KNNR 2 d.2 0506-01	Montaż obróbek z tworzyw sztucznych - rynny dachowe łączone na uszczelki w kolorze ciemno szarym 49.0*2	m m	98.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>98.000</b>
19	KNNR 2 d.2 0506-03	Montaż obróbek z tworzyw sztucznych - rury spustowe w kolorze ciemno szarym 4.8*4*2	m m	38.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>38.400</b>
20	KNNR 2 d.2 0506-04	Montaż obróbek z tworzyw sztucznych - leje spustowe 4*2	szt. szt.	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
21	KNNR 2 d.2 0302-07 analogia	Dostawa i montaż stołów handlowych z lastrico szlifowanego w ramie stalowej szerokości 0,8m - kolor ramy RAL 7011 38.4	m m	38.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>38.400</b>