

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 5 0701-05	Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV 305*0.8*0.4	m ³ m ³	97.600	
				RAZEM	97.600
2	KNNR 5 0702-05	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV 762*0.8*0.4	m ³ m ³	243.840	
				RAZEM	243.840
3	KNNR 5 0706-01	Nасыpanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m Krotność = 2 305	m m	305.000	
				RAZEM	305.000
4	KNNR 5 0707-03	Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie 305	m m	305.000	
				RAZEM	305.000
5	KNNR 5 0907-06	Układanie uziomów w rowach kablowych 300	m m	300.000	
				RAZEM	300.000
6	KNNR 5 0726-10	Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył do 50 mm ² na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
7	KNNR 5 1001-02	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 300 kg 12	szt. szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
8	KNNR 5 1003-04	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 14 m 6	kpl.prz ew. kpl.prz ew.	6.000	
				RAZEM	6.000
9	KNNR 5 1004-02	Montaż opraw oświetleniowych typu naświetlacz ze źródłem światła 12	szt. szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
10	KNNR 5 1302-03	Badanie linii kablowej nn - kabel 4-żyłowy 6	odc. odc.	6.000	
				RAZEM	6.000
11	KNNR 5 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNNR 5 1304-02	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar) 7	szt. szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
13	KNNR 5 1304-05	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar) 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNNR 5 1304-06	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar) 6	szt. szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
15	KNNR 1 0306-05	Wykopy pod szafkę kablową sterowniczą 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
16	KSNR 5 0101-0100	Montaż szafki kablowej sterowniczej kompletnej z aparatami elektrycznymi 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
17	KSNR 5 0602-0800	Mechaniczne pograżenie uziomów pionowych, prętowych, w gruntach kategorii III 7*3	m m	21.000	
				RAZEM	21.000