

KOSZTORYS OFERTOWY

Remont odcinka drogi w m. Kępiaste gm. Leszno

Lp	Opis	j.m.	ilość	Cena jednostkowa zł (netto)	Wartość netto zł
1	Zdjęcie z poboczy humusu 465m x (2x0,75m) =698m2	m2	698		
2	Frezowanie nawierzchni (wcinka)	m2	20		
3	Wykonanie warstwy wyrównawczo- wiążąca KR3-4 gr. śr.4cm (AC16W 50/70)	m2	1860		
4	Wykonanie warstwy ścieralnej KR3-4 gr. 4cm AC8S 50/70	m2	1860		
5	Skropienie emulsją podbudowy ,warstwy wiążącej .	m2	3720		
6	Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego (0-31,5mm) o gr.8 cm	m2	698		

Netto

Vat 23%

Brutto