

KOSZTORYS OFERTOWY
Modernizacja odcinka ul. Rybno w m. Wiktorów gm. Leszno

Lp	Opis	j.m.	ilość	Cena jednostkowa zł	Wartość netto zł
1	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z destruktu na odc.8 m	m2	40		
2	Zdjęcie z poboczy humusu	m2	360		
3	Wykonanie koryta na całej szerokości jezdni na odc.8 m	m2	40		
4	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm gr. 20cm 180m x 5,0 m=900m2	m2	900		
5	Wykonanie warstwy ścieralnej AC11S 50/70 (KR3-4) gr.5cm 180 x 4,0m =720m2	m2	720		
6	Skropienie emulsją podbudowy z kruszywa łamanego	m2	720		
7	Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego (0-31,5mm) o gr.5cm	m2	180		
8	Wykonanie renowacji rowu na gł. 0,5m	m3	20		

Netto

Vat 23%

Brutto