

Ogłoszenia powiązane:

[Ogłoszenie nr 71067-2017 z dnia 21-04-2017](#) - Leszno

1. Przewidziany do realizacji teren zlokalizowany jest w miejscowości Zaborów w Gminie Leszno. Przedmiotowa inwestycja obejmuje ulicę Wiosenną w Zaborowie (droga gminna), która zlokalizowana jest na ...

Termin składania ofert/wniosek: 08-05-2017

---

Ogłoszenie nr 72493 - 2017 z dnia 2017-04-24 r.

Leszno:

## OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

### **OGŁOSZENIE DOTYCZY:**

Ogłoszenia o zamówieniu

### INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

**Numer:** 71067

**Data:** 21/04/2017

### SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Leszno, Krajowy numer identyfikacyjny 013271370, ul. Aleja Wojska Polskiego 21, 05-084 Leszno, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. +48227258005, e-mail [akolnierzak@gminaleszno.pl](mailto:akolnierzak@gminaleszno.pl), faks +48227258552.

Adres strony internetowej (url): [www.leszno.bipgminy.pl](http://www.leszno.bipgminy.pl)

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

### SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

#### **II.1) Tekst, który należy zmienić:**

**Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:**

**Numer sekcji:** III

**Punkt:** III.7)

**W ogłoszeniu jest:** W szczegółowym kosztorysie ofertowym należy uwzględnić następujące zmiany: - kruszywo użyte do wykonania podbudowy: jezdni, chodników, zjazdów, skrzyżowań musi być kruszywem łamanym, kamiennym o frakcji 0/31,5mm i 0/63mm z wyłączeniem kruszyw wapiennych i dolomitowych, - wykonanie obrzeży 8x30x100cm musi być wykonane na ławie betonowej z oporem C12/15 o pow.  $F=0,035m^3/1mb$ , - kostka betonowa na chodnikach – koloru czerwonego, - kostka betonowa na wjazdach – koloru szarego, - warstwa stabilizacji cementem C1,5/2 MPa winna być ułożona na całej szerokości korony korpusu ziemnego (łącznie z krawężnikami). Zastosować należy wyłącznie stabilizację cementem gotowej mieszanki dowiezionej ze stacjonarnej wytwórni mieszanek cementowych, - należy przewidzieć wszystkie koszty związane z utrzymaniem placu budowy łącznie z dopuszczeniem do ruchu pojazdów i pieszych dla całego etapu II przez cały czas trwania realizacji robót, - wykonanie tymczasowego chodnika dla pieszych o szer. 1,0m na całym odcinku budowy II etapu ul. Wiosennej w konstrukcji kruszywa łamanego lub destruktu gr. 10cm.

**W ogłoszeniu powinno być:** W szczegółowym kosztorysie ofertowym należy uwzględnić następujące zmiany: - kruszywo użyte do wykonania podbudowy: jezdni, chodników, zjazdów, skrzyżowań musi być kruszywem łamanym, kamiennym o frakcji 0/31,5mm i 0/63mm z wyłączeniem kruszyw wapiennych i dolomitowych, - wykonanie obrzeży 8x30x100cm musi być wykonane na ławie betonowej z oporem C12/15 o pow.  $F=0,035m^3/1mb$ , - kostka betonowa na chodnikach – koloru czerwonego, - kostka betonowa na wjazdach – koloru szarego, - warstwa stabilizacji cementem C1,5/2 MPa winna być ułożona na całej szerokości korony korpusu ziemnego (łącznie z krawężnikami). Zastosować

należy wyłącznie stabilizację cementem gotowej mieszanki dowiezionej ze stacjonarnej wytwórni mieszanek cementowych, - należy przewidzieć wszystkie koszty związane z utrzymaniem placu budowy łącznie z dopuszczeniem do ruchu pojazdów i pieszych dla całego etapu II przez cały czas trwania realizacji robót, - wykonanie tymczasowego chodnika dla pieszych o szer. 1,0m na całym odcinku budowy II etapu ul. Wiosennej w konstrukcji kruszywa łamanego lub destruktu gr. 10cm, - w poz. 47 przedmiaru robót – zadrzewienie - należy zamiast klonu zwyczajnego „Globosum” uwzględnić platan klonolistny „Platanus acerifolia” – 50 szt. – bryła korzeniowa o śr. 70 cm, obwód pnia 18-20 cm na h=100 cm, początek korony wprowadzony na h=2,2m, korona równomiernie rozłożona, wysokość całkowita około 3,5m, korzenie dobrze wykształcone, drzewo wysokopienne bez znacznych odchyleń – co najmniej 5 letnie.