
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Budowa sieci elektroenergetycznej nn - linia kablowa oświetleniowa typu YAKXS 4x25mm² wraz ze słupami oświetleniowymi.
ADRES INWESTYCJI: Zaborówek, ul. Sadowa, gm. Leszno
NAZWA INWESTORA: Gmina Leszno
ADRES INWESTORA: Al. Wojska Polskiego 21
05-084 Leszno

BRANŻE: elektryczna

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Strona Tytułowa
Spis treści
Przedmiar

Spis treści

1
2
3

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1	KNNR 5 0701-02	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III	m3		
		402 * 0,8 * 0,4	m3	128,640	
				RAZEM	128,640
2	KNNR 5 0702-02	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III	m3		
		402 * 0,8 * 0,4	m3	128,640	
				RAZEM	128,640
3	KNNR 5 0705-01	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm	m		
		402 - 21 + 30	m	411,000	
				RAZEM	411,000
4	KNNR 5 0705-01	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm	m		
		21	m	21,000	
				RAZEM	21,000
5	KNNR 5 0713-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych	m		
		487	m	487,000	
				RAZEM	487,000
6	KNNR 5 0401-02	Montaż szafy oświetlenia ulicznego typu SOK	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
7	KNNR 5 0726-10	Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył do 50 mm ² na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt.		
		32	szt.	32,000	
				RAZEM	32,000
8	KNNR 5 1001-02	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 300 kg	szt.		
		15	szt.	15,000	
				RAZEM	15,000
9	KNNR 5 1003-02	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 7 m	kpl.p rzew .		
		15	kpl.p rzew .	15,000	
				RAZEM	15,000
10	KNNR 5 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku	szt.		
		15	szt.	15,000	
				RAZEM	15,000
11	KNNR 5 0907-06	Układanie uziomów w rowach kablowych	m		
		420	m	420,000	
				RAZEM	420,000
12	KNNR 5 0907-05	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat III	m		
		9 * 16	m	144,000	
				RAZEM	144,000