

KOSZTORYS OFERTOWY

Remont odcinka drogi w m. Powązki gm. Leszno

Lp	Opis	j.m.	ilość	Cena jednostkowa zł (netto)	Wartość netto zł
1	Zdjęcie z poboczy humusu	m2	600		
2	Wykonanie koryta na gł. 50cm na całej szerokości jezdni na odc. 30 m z transportem	m2	40		
3	Wykonanie podbudowy z stabilizacji cementem 2,5MPa gr.20cm	m2	40		
4	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5m 30cm	m2	40		
5	Wykonanie warstwy wyrównawczo-wiążącej KR3-4 śr. gr. 4cm (AC16W 50/70)	m2	1600		
6	Wykonanie warstwy ścieralnej KR3-4 gr. 4cm AC11S 50/70	m2	1600		
7	Skropienie emulsją podbudowy ,warstwy wiążącej .	m2	3200		
8	Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego (0-31,5mm) o gr.8cm	m2	600		

Netto

Vat 23%

Brutto