

PRZEDMIAR ROBÓT

Modernizacja odcinka drogi gminnej ul. Południowej w m. Zaborów gm. Leszno

Lp	Opis	j.m.	ilość
1	Zdjęcie z poboczy humusu z wywozem na miejsce zwałki	m2	300
2	Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego KR3-4 gr. 6 cm AC16W 35/50 180m x 4,90m = 882 m2 20m x 5,10m = 102 m2	m2	984
3	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego KR3-4 gr. 5cm AC11S 50/70 180m x 4,80 m = 864m2 20m x 5,00m = 100m2	m2	964
4	Skropienie kationową emulsją asfaltową niemodyfikowaną podbudowy oraz warstwy wiążącej .	m2	1948
5	Wykonanie poboczy oraz zjazdów z kruszywa łamanego (0-31,5mm) o gr. śr.11cm	m2	350