

Przedmiar

Modernizacja odcinka drogi we wsi Gawartowa Wola

Lp	Opis	j.m.	ilość
1	Mechaniczne profilowanie istniejącej nawierzchni i zagęszczenie	m2	1365
2	Zdjęcie z poboczy i jezdni humusu z wywiezieniem i zagęszczenie	m2	700
3	Wykonanie koryta na całej szerokości jezdni na gł. 25cm odc. $2 \times 15\text{m} = 30\text{m}$ z zagęszczeniem i wywozem materiału	m2	160
4	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm gr. 20cm $175\text{m} \times 5,0\text{m} = 875\text{m}^2$ $190\text{m} \times 4,5\text{m} = 855\text{m}^2$	m2	1730
5	Wykonanie warstwy ścieralnej AC11S 50/70 (KR3-4) gr. 5 cm $175 \times 4,0\text{m} = 720\text{m}^2$ $190 \times 3,5\text{m} = 665\text{m}^2$	m2	1365
6	Skropienie emulsją podbudowy z kruszywa łamanego	m2	1365
7	Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego (0-31,5mm) o gr. 5cm	m2	365
8	Wykonanie zjazdów z kruszywa łamanego gr. 20cm	m 2	100