BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH
„KANPRO"
03-752 WARSZAWA
ul. Radzymińska 36/38/40 m. 11
e-mail: kanpro1@wp.pl
tel. 22 251-91-73
tel. kom. 601-167-317

Nr umowy:
24/2017

EGZ. INWESTORA

Temat :

PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY
odcinka sieci wodociągowej w ulicy Wiśniowej w Wólce

dz. nr ew. 174, Obręb 0031 Wólka
Jednostka ewidencyjna 143204_2 Leszno

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO XXVI – sieci wodociągowe i kanalizacyjne

Klasyfikacja robót w/g Wspólnego Słownika Zamówień:
- 45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
- 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
- 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

Adres obiektu :
Wólka, ulica Wiśniowa

Branża :
Sanitarna

Stadium :
P.B.

Zamawiający :
Gmina Leszno
Al. Wojska Polskiego 21
05-084 Leszno

	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis - pieczątka
Projektował	**inż. Jan Wojcieski**	St-595/86	inż. Jan Wojcieski Upr. bud. do proj. bez ograniczeń i kier. rob. bud. w bud. osób fizycznych w specjalności instal. inżynieryjnej w zakresie sieci sanitarnych Nr St-596/86
Sprawdziła	**mgr inż. Grażyna Ośko**	Wa-507/94	mgr inż. Grażyna Danuta Ośko Upr. bud. do proj. i kier. rob. bud. bez ograniczeń w specjalności instal. inżynieryjnej w zakresie sieci sanitarnych Nr Wa-507/94 i Wa-995/94

0005290 41

URZĄD GMINY w LESZNIE
05-084 LESZNO
pow. warszawski zachodni
woj. mazowieckie
tel. 725 84 52, 725 80 05

Pod względem ... pozytywnie opiniuję bez uwag

ZASTĘPCA KIEROWNIKA
Referatu gospodarki komunalnej
08 CZE. 2017
mgr inż. Dorota Gamdzyk

Opiniuję bez uwag pod względem lokalizacji w drodze gminnej.

KIEROWNIK
Referatu gospodarki komunalnej
Paweł Latoszek

Dokumentacja nadaje się do przekazania Zamawiającemu
inż. Jan Wojcieski
Upr. bud. do proj. bez ograniczeń
i kier. rob. bud. w bud. osób fizycznych
w specjalności instal. inżynieryjnej
w zakresie sieci sanitarnych Nr St-596/86
Data 12.06.2017 r. Podpis

EGZ. Z ORYGINAŁAMI ZUD

SPIS ZAWARTOŚCI

I.	**Część formalno-prawna**	2
	- orientacja	3
	- oświadczenie projektanta i sprawdzającego	4
	- uprawnienia projektanta i sprawdzającego	5-6
	- zaświadczenie o przynależności projektanta i sprawdzającego do Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa	7-8
	- warunki techniczne nr 22/2017 z dnia 20.03.2017r. dla projektu i realizacji sieci wodociągowej	9
	- decyzja Wójta Gminy Leszno nr 692/2017 w sprawie zgody na lokalizację sieci wodociągowej w pasie drogi gminnej – pismo nr GK.7230.87.2017.SS z 04.05.2017r.	10-13
	- protokół z narady koordynacyjnej z dnia 23.05.2017r., w sprawie NR OD.6630.332.2017 Starosty Warszawskiego Zachodniego	14
	- załącznik graficzny do opinii jw.	15-17
II.	**Część projektowa**	18
	Mapa do celów projektowych	19-21
A	Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu siecią wodociągową	22
B	Opis techniczny do projektu budowlanego	23-32
1	Projekt zagospodarowania terenu siecią wodociągową	33
2	Profil podłużny przewodu wodociągowego	34
3	Schematy węzłów	35
4	Schemat obudowy skrzynki do zasuw	36
	Opinia geotechniczna z dokumentacją badań podłoża gruntowego	37-49
	Projekt geotechniczny	50-56

I. Część formalno-prawna

ORIENTACJA

N
Parkowa
Parkowa
Parkowa
Wiśniowa
Topolowa
Topolowa
Cicha
Aleja Brzo

12. 06.2017r.

OŚWIADCZENIE

Oświadczamy, że „Projekt budowlany budowy odcinka sieci wodociągowej w w ulicy Wiśniowej w Wólce (dz. nr ew. 174, obręb 0031 Wólka, jedn. ew. 143204_2 Leszno)" został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. 1b prawa budowlanego posiada informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Sprawdzający
mgr inż. Grażyna Ośko

mgr inż. Grażyna Danuta Ośko
Upr. bud. do proj. i kier. rob. bud.
bez ograniczeń w specjalności instal.
inżynieryjnej w zakresie sieci sanitarnych
Nr Wa-507/94 i Wa-995/94

Projektant
inż. Jan Wojcieski

inż. Jan Wojcieski
Upr. bud. do proj. bez ograniczeń
i kier. rob. bud. w bud. osób fizycznych
w specjalności instal. inżynieryjnej
w zakresie sieci sanitarnych Nr St-596/86

URZĄD
MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
URBANISTYKI, ARCHITEKTURY I NADZORU BUDOWLANEGO

Nr ewidencyjny St-596/86

Warszawa, dnia 1986-11-19 19 r.

STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie

Na podstawie art. 18 ust. 5 i art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 października 1974 r. – Prawo budowlane (Dz. U. Nr 38, poz. 229) oraz § 2 ust.1 pkt 1, § 4 ust.2, § 7, § 13 ust.1 pkt 4 lit.a rozp. Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46).

S T W I E R D Z A M

że Ob. JAN W O J C I E S K I s.Józefa
inżynier inżynierii środowiska

urodzony(a) dnia 08 lipca 1952 r. Mała Wieś

posiada przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnej funkcji
p r o j e k t a n t a

w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci sanitarnych :

1/ do sporządzania projektów sieci wodociągowych i kanalizacyjnych uzbrojenia terenu,

2/ w budownictwie osób fizycznych - do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementów sieci oraz oceniania i badania stanu technicznego sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.-

ZASTĘPCA
Naczelnego Architekta Warszawy
mgr inż. arch. Krzysztof [illegible]

Za zgodność z oryginałem
inż. Jan Wojcieski
Upr. bud. do proj. bez ograniczeń
i kier. rob. bud. w bud. osób fizycznych
w specjalności instal. inżynieryjnej
w zakresie sieci sanitarnych Nr St-596/86

Druk ABC-UZP.

5

POLSKA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-NNG-XYZ-4VT *

Pani GRAŻYNA DANUTA OŚKO o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/1234/01
adres zamieszkania ul. BRZOZOWA 24 A, 05-230 KOBYŁKA
jest członkiem Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-19 roku przez:

Mieczysław Grodzki, Przewodniczący Rady Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

Za zgodność z oryginałem

inż. Jan Wojcieski
Upr. bud. do proj. bez ograniczeń
i kier. rob. bud. w bud. osób fizycznych
w specjalności instal. inżynieryjnej
w zakresie sieci sanitarnych Nr St-596/86

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Gmina
LESZNO
GK.7021.WT.22.2017.DG

Warunki techniczne nr 22/2017 z dnia 20.03.2017r. dla projektu i realizacji sieci wodociągowej

Gmina Leszno – właściciel działki nr ewid. 174, ul. Wiśniowa w miejscowości Wólka w Gminie Leszno

Gmina Leszno właściciel i zarządzający siecią wodociągową – ustala następujące warunki techniczne dla projektu i realizacji sieci wodociągowej:

I. Warunki dla projektu

1. Zaprojektować nowy odcinek sieci wodociągowej Ø 110 (PE 100 SDR17 na ciśnienie nominalne PN 10) poprzez rozbudowę istniejącego odcinka sieci wodociągowej na działce nr ewid. 174 stanowiącej drogę gminną.
2. Połączenie z istniejącym wodociągiem gminnym DN 100 zaprojektować na działce nr ewid. 174 z dodatkową zasuwą odcinającą DN 100 (zasuwy powinny posiadać suchą strefę uszczelnienia trzpienia, których oringi można wymieniać przy pracującej zasuwie w dowolnym ustawieniu klina).
3. Na wodociągu zaprojektować hydranty p.poż. DN 80 (zalecany klasy AKWA lub równoważna) z zasuwą odcinającą (zasuwa powinna posiadać suchą strefę uszczelnienia trzpienia, której oringi można wymieniać przy pracującej zasuwie w dowolnym ustawieniu klina).
4. Trasę wodociągu przedstawić do uzgodnienia na naradzie koordynacyjnej
5. Dokumentację projektową należy uzgodnić w Urzędzie Gminy Leszno.

II. Warunki dla realizacji

1. Roboty ziemne należy wykonać zgodnie z normą PN-B-10736/99 – „Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania" oraz z normą PN-68/B-06050 – „Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze".
2. Minimalne zagłębienie przewodów wodociągowych musi wynosić 1,4 m.
3. Sieć wodociągową należy ułożyć na podsypce piaskowej o grubości 20 cm. Materiał do podsypki nie może zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału.
4. Obsypkę sieci wodociągowej należy wykonać po inspekcji i zatwierdzeniu zakończonego posadowienia. Grubość warstwy obsypki powinna wynosić przynajmniej 20 cm (po zagęszczeniu) powyżej wierzchu przewodu. Materiał służący do wypełnienia musi spełniać te same warunki, co materiał do wykonania podłoża.
5. Nad siecią wodociągową należy ułożyć taśmę lokalizacyjno – ostrzegawczą.
6. Po wykonaniu sieci wodociągowej i przyłącza należy przeprowadzić próbę szczelności przewodów pod nadzorem przedstawiciela Inwestora.
7. Po uzyskaniu pozytywnych wyników próby szczelności i zasypaniu wykopów należy wykonać płukanie i dezynfekcję przewodów.
8. Trasa sieci musi być wytyczona przez uprawnionego geodetę, a tyczenie potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
9. Przed zasypaniem ułożonej sieci wymaga ona odbioru (wizualnego) przedstawiciela Inwestora.
10. Wykonany odcinek sieci należy oznakować zgodnie z przepisami (tabliczki określające położenie zasuwy głównej, zasuwy hydrantowej, skrzynki uliczne zabezpieczone prefabrykatami).

11. Warunkiem odbioru jest dostarczenie przez Wykonawcę pozytywnych wyników badań bakteriologicznych jakości wody z wykonanego odcinka sieci. Pobór prób wody odbywa się przez uprawnionego pracownika PSSE w Ożarowie Maz. lub innej uprawnionej do tego jednostki w obecności uprawnionego pracownika Gminy.
12. Zakończenie robót powinno być poświadczone odpowiednim wpisem wykonawcy do dziennika budowy i udzieleniem gwarancji na wykonane prace.
13. Przebieg trasy sieci musi być potwierdzony powykonawczą inwentaryzacją geodezyjną.

Pozostałe warunki określone zostaną podczas prowadzonej procedury dla wyłonienia Wykonawcy inwestycji.

Osobą upoważnioną z ramienia Gminy do udzielania informacji i wyjaśnień dotyczących „warunków technicznych" oraz nadzoru przebiegu prac i ich odbioru jest:
z-ca kierownika Referatu gospodarki komunalnej – Dorota Gamdzyk
tel. 509-059-673, fax. (22) 725-81-90

Z up. WÓJTA
inż. Paweł Latoszek
Kierownik Referatu
gospodarki komunalnej

- **ww. warunki techniczne są ważne przez 2 lata licząc od daty sporządzenia,**
- **warunki techniczne wymagają zmiany, jeżeli w tym czasie nastąpiła stosowna zmiana uzbrojenia terenu.**

Otrzymałem/am .....
(podpis właściciela nieruchomości lub osoby upoważnionej - potwierdzenie zapoznania się z niniejszymi warunkami).

WÓJT GMINY LESZNO
pow. warszawski zachodni
woj. mazowieckie

Leszno, dnia 04.05.2017 r.

GK.7230.87.2017.SS

DECYZJA Nr 692/2017

Na podstawie art.39 ust. 3-3a ust. 4-5 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. *o drogach publicznych* (tekst jedn. Dz. U z 2013 r. Nr 0, poz. 260 ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (tekst jedn. Dz. U. z 2013r. Nr 0 poz. 267 ze zm.) oraz na podstawie uchwały Rady Gminy Leszno z dnia 29 czerwca 2004 r. Nr XXX/156/2004, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 02.05.2017 r. (wpłynęło dn. 02.05.2017 r.) złożonego w imieniu inwestora Gminy Leszno al. Wojska Polskiego 21 05-084 Leszno, przez Biuro Usług Projektowych „KANPRO" Jan Wojcieski ul. Radzymińska 36/38/40 m.11 03-752 Warszawa w sprawie zezwolenia na lokalizację infrastruktury technicznej (sieć wodociągowa) w pasie drogowym drogi gminnej ul. Wiśniowa dz. nr 174 obręb Wólka

ZEZWALAM

Gminie Leszno z siedzibą al. Wojska Polskiego 21 05-084 Leszno, na lokalizację infrastruktury technicznej (sieć wodociągowa), w pasie drogowym drogi gminnej ul. Wiśniowa dz. nr 174 obręb Wólka, zgodnie z załącznikiem graficznym do decyzji na warunkach:

1. Uzgodnienia z zarządcą drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, projektu budowlanego obiektu lub urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;
2. Uzyskanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę;
3. Uzyskanie zezwolenia zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego, dotyczącego prowadzenia robót w pasie drogowym, składając wniosek do zarządcy drogi;
4. Uzyskanie zezwolenia zarządcy drogi na umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym, składając wniosek do zarządcy drogi;

Niniejsza decyzja wywołuje skutki prawne pod warunkiem uzyskania pozwolenia na budowę, dokonania zgłoszenia budowy albo wykonania robót budowlanych.

z dniem 19.05.2017
Leszno, dn. 22.05.2017

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 02.05.2017 r. (wpłynęło 02.05.2017 r.), firma Biuro Usług Projektowych „KANPRO" Jan Wojcieski ul. Radzymińska 36/38/40 m.11 03-752 Warszawa w imieniu inwestora, zwróciła się do Wójta Gminy Leszno o zezwolenie na lokalizację urządzenia infrastruktury technicznej (sieć wodociągowa) w pasie drogowym drogi gminnej ul. Wiśniowa dz. nr 174 obręb Wólka.

Podstawą prawną do wydania decyzji w przedmiotowym zakresie stanowi art. 39 ust.3 i ust. 3a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U z 2013 r. Nr 0, poz. 260 ze zm.). Z treści cytowanych przepisów wynika, że w szczególnie uzasadnionych przypadkach lokalizowanie w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego może nastąpić wyłącznie za zezwoleniem właściwego zarządcy drogi, wydanym w drodze decyzji administracyjnej. W decyzji określa się rodzaj inwestycji, sposób, miejsce i warunki jej umieszczenia w pasie drogowym oraz pouczenie Inwestora. Jednocześnie informuję, że urządzenia infrastruktury technicznej w pasie

ds. komunalnych
Sylwia Skowrońska

10

drogowym niezwiązane z drogą, powinny odpowiadać wymogom zawartym w §140 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. *w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi i ich usytuowanie* (Dz. U. z 1999r. Nr 43 poz. 430 z późn. zm.).

Treść decyzji sformułowano w oparciu o przedłożony wniosek Inwestora i wymogi wynikające z odrębnych przepisów.

Przed przystąpieniem do prowadzenia robót w pasie drogowym Inwestor zadania zobowiązany jest uzyskać od zarządcy dróg na zajęcie pasa drogowego zgodnie z art. 40 ust. 1-5 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o *drogach publicznych* (tekst jedn. Dz. U z 2013 r. Nr 0, poz. 260 ze zm.) w celu prowadzenia robót w pasie drogowym oraz na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie ul. Kielecka 44, za pośrednictwem Wójta Gminy Leszno w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

WÓJT GMINY LESZNO

z up. WÓJTA
Grzegorz Banaszkiewicz
Zastępca Wójta

Otrzymują:
1.Biuro Usług Projektowych
„KANPRO" Jan Wojcieski
ul. Radzymińska 36/38/40 m.11
03-752 Warszawa
2. a/a

Decyzję otrzymałem/-am ....
(data) (podpis osoby upoważnionej do odbioru)

Sprawę prowadzi Sylwia Skowrońska
Kontakt: sskowronska@gminaleszno.pl

Województwo: mazowieckie
Powiat: warszawski zachodni
Jednostka ewidencyjna: LESZNO
Obręb: Wólka

PRACOWNIA USŁUG
GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNYCH
02-128 Warszawa
ul. Jasielska 47 m.14

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH
SKALA 1:500

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH w. Wólka dz. ew. 174, 175/4, 208 (ul. Wiśniowa) gm. Leszno		
KERG		OD.6640.1.589.2017
Miejscowość		Wólka
Jednostka ewidencyjna	Identyfikator	143204_2
	Nazwa	Leszno
Obręb ewidencyjny	Identyfikator	0031
	Nazwa	Wólka
Skala mapy		1:500
Sekcja		mapa numeryczna
Nazwa układu współrzędnych	prostokątnych płaskich	PUWG 2000
	wysokości	Kronsztadt 2006
Oznaczenie obszaru, który był przedmiotem aktualizacji w miesiącu marzec 2017		kolor niebieski
Oznaczenie i informacje o służebnościach gruntowych mających wpływ na zagospodarowanie gruntów zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji		wykonano bez ustalenia obciążeń
Oznaczenie symbolu konturu użytku gruntowego, który nie jest ujawniony w bazie danych ewidencji gruntów i budynków		brak
Nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji.		

11 KWI 2017

ark.3

mgr inż. Mirosław Kilim
Upr. geodezyjne 1002/90

Poświadcza się, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

STAROSTA WARSZAWSKI ZACHODNI

P. 1432. 2017. 2233
Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu - operatu technicznego

27. KWI. 2017
Data wpisania operatu technicznego do ewidencji materiałów zasobu

z up. STAROSTY
Halina Doniecka
Imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ

Załącznik do decyzji
Nr 692 / 2017
z dnia 04.05.2017

000539041
URZĄD GMINY w LESZNIE
05-084 LESZNO
pow. warszawski zachodni
woj. mazowieckie
tel. 725 84 52, 725 80 05
/29/

PODINSPEKTOR
ds. komunalnych
Sylwia Skowrońska

ARKUSZ 1

Województwo: mazowieckie
Powiat: warszawski zachodni
Jednostka ewidencyjna: LESZNO
Obręb: Wólka

PRACOWNIA USŁUG
GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNYCH
02-128 Warszawa
ul. Jasielska 47 m.14

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH
SKALA 1:500

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH w. Wólka dz. ew. 174 , 175/4 , 208 (ul. Wiśniowa) gm. Leszno		
KERG		OD.6640.1.589.2017
Miejscowość		Wólka
Jednostka ewidencyjna	Identyfikator	143204_2
	Nazwa	Leszno
Obręb ewidencyjny	Identyfikator	0031
	Nazwa	Wólka
Skala mapy		1:500
Sekcja		mapa numeryczna
Nazwa układu współrzędnych	prostokątnych płaskich	PUWG 2000
	wysokości	Kronsztadt 2006
Oznaczenie obszaru, który był przedmiotem aktualizacji w miesiącu marzec 2017		kolor niebieski
Oznaczenie i informacje o służebnościach gruntowych mających wpływ na zagospodarowanie gruntów zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji		wykonano bez ustalenia obciążeń
Oznaczenie symbolu konturu użytku gruntowego , który nie jest ujawniony w bazie danych ewidencji gruntów i budynków		brak
Nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji.		

11 KWI 2017

mgr inż. Mirosław Kilim
Upr. geodezyjne 10072/90

Łączy ark. 1

Łączy ark. 2

Łączy ark. 3

Poświadcza się, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

STAROSTA WARSZAWSKI ZACHODNI

P. 1432. 2017. 2233
Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu - operatu technicznego

27 KWI. 2017
Data wpisania operatu technicznego do ewidencji materiałów zasobu

Z up. STAROSTY
Halina [illegible]
Imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ

Załącznik do decyzji
Nr 692.1.2017
z dnia 04.05.2017.

000539041
URZĄD GMINY w LESZNIE
05-084 LESZNO
pow. warszawski zachodni
woj. mazowieckie
tel. 725 84 52, 725 80 05
/29/
PODINSPEKTOR
ds. komunalnych
Sylwia Skowrońska

ARKUSZ 2

12

Województwo: mazowieckie
Powiat: warszawski zachodni
Jednostka ewidencyjna: LESZNO
Obręb: Wólka

PRACOWNIA USŁUG GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNYCH
02-126 Warszawa
ul. Jasielska 47 m 14

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH
SKALA 1:500

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH w. Wólka dz. ew. 174, 175/4, 208 (ul. Wiśniowa) gm. Leszno		
KERG		OD.6640.1.589.2017
Miejscowość		Wólka
Jednostka ewidencyjna	Identyfikator	143204_2
	Nazwa	Leszno
Obręb ewidencyjny	Identyfikator	0031
	Nazwa	Wólka
Skala mapy		1:500
Sekcja		mapa numeryczna
Nazwa układu współrzędnych	prostokątnych płaskich	PUWG 2000
	wysokości	Kronsztadt 2006
Oznaczenie obszaru, który był przedmiotem aktualizacji w miesiącu marzec 2017		kolor niebieski
Oznaczenie i informacje o służebnościach gruntowych mających wpływ na zagospodarowanie gruntów zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji		wykonano bez ustalenia obciążeń
Oznaczenie symbolu konturu użytku gruntowego, który nie jest ujawniony w bazie danych ewidencji gruntów i budynków		brak
Nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji.		

11 KWI 2017

ark. 1

mgr inż. Mirosław Kilim
Upr. geodezyjne 4007/90

169
170/4
170/3
171/1
171/2
172
173/1
173/4
175/3
175/4
208
209
R RVI
B
R RV
Bi
Lz LzVI
Ls LsVI
bet
ok
Wiśniowa Lgr.
proj. t 103/2016
81.1
81.3
81.5
81.6
81.7
81.8
82.1
7480900
7480750
5793800
5793750

Łączy ark. 2

Łączy ark. 2

Załącznik do decyzji
Nr 692 I 2017
z dnia 04.05.2017r.

000539041
URZĄD GMINY w LESZNIE
05-084 LESZNO
pow. warszawski zachodni
woj. mazowieckie
tel. 725 84 52, 725 84 05
/29/

PODINSPEKTOR
ds. komunalnych
Sylwia Skowrońska

Poświadcza się, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

STAROSTA WARSZAWSKI ZACHODNI

P. 1432. 2017 2233 Z up. STAROSTY

Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu - operatu technicznego

27 KWI. 2017
Data wpisania operatu technicznego do ewidencji materiałów zasobu

Halina Sobiecka
Geodeta
Imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ

ARKUSZ 3

OD.6630.332.2017

STAROSTA WARSZAWSKI ZACHODNI

ODPIS

05-850 Ożarów Mazowiecki
ul. Poznańska 129/133

tel.(0-22) 733-73-40
fax: (0-22) 733-73-41

Ożarów Mazowiecki, dn. 23.05.2017 r.

PROTOKÓŁ Z NARADY KOORDYNACYJNEJ W SPRAWIE NR OD.6630.332.2017

Przedmiot narady:	**wodociąg**
Lokalizacja:	**w. Wólka ul. Wiśniowa /dr.gm./ dz. ew. 174 gm. Leszno**
Wnioskodawca:	PRACOWNIA USŁUG GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNYCH KILIM MIROSŁAW ul. JASIELSKA 47/14 02-128 Warszawa
Inwestor:	GMINA LESZNO ul. ALEJA WOJSKA POLSKIEGO 21 05-084 Leszno
Przewodniczący:	Marek Wojtowicz
Miejsce narady:	-
Sposób przeprowadz.:	elektroniczny
Data wpływu:	12.05.2017
Termin narady:	23.05.2017

Lista uczestników narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa instytucji	Przedstawiciel	Stanowiska uczestników narady	Podpis
Centrum Wsparcia Teleinformatycznego Sił Zbrojnych	Mateusz Zapała	bez uwag	
Inspektorat WZMiUW	Dariusz Chojnowski	Bez uwag	
PGE Dystrybucja S.A. RE Pruszków	Bogdan Farys	Skrzyżowanie z kablami energetycznymi wykonywać zgodnie z normą SEP N SEP-E-004 . Prace ziemne wykonywać ręcznie z zachowaniem ostrożności , pod nadzorem R.E. /tel. 738-23-20 w. 2341 lub 738-23-41/. Na kable nałożyć przepusty dwudzielne . Pod istniejącą linią energetyczną i w jej pobliżu , prace prowadzić z zachowaniem ostrożności.	
Przewodniczący Narady	Marek Wojtowicz	Projekt pod względem technicznym uzgodnić w UG Leszno - Referat Gospodarki Komunalnej; 05-084 Leszno ul. Wojska Polskiego 21. Przed przystąpieniem do robót należy uzyskać pozwolenie na wejście w teren od UMIG na warunkach Decyzji 692/2017 z dnia 4.05.2017 r.	

VERTE →

Referat Gospodarki Komunalnej	-	-	
Wydz. Arch. i Bud.	-	-	
ORANGE Polska S.A.	Tomasz Syperek	Przy skrzyżowaniach i zbliżeniach do 1m od osi istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej prace prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami techniczno-budowlanymi pod nadzorem właścicielskim przedstawiciela Orange Polska. Przed planowanym rozpoczęciem robót należy wystąpić z wnioskiem o realizację nadzoru właścicielskiego wg zasad pracy w infrastrukturze Orange Polska podanych na stronie internetowej www.orange.pl/wniosekonadzor . Każde wejście na infrastrukturę własności Orange Polska bez w/w wniosku, będzie traktowane jako nielegalne i zgłaszane do organów ścigania oraz Państwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z wszelkimi tego konsekwencjami. W przypadku nie zastosowania się do w/w uwag całość kosztów związanych z usunięciem ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem istniejących urządzeń telekomunikacyjnych poniesie Inwestor (Wykonawca) Uwagi : Orange Polska S.A. Dostarczanie i Serwis Usług Wydział Utrzymania Usług i Infrastruktury 1 - Warszawa ; ul. Brzeska 24 03-737 Warszawa	

Treść protokołu została uzgodniona z osobami, które uczestniczyły w naradzie wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o treść mapy zasadniczej która może nie zawierać projektów wszystkich urządzeń podziemnych nie podlegających uzgodnieniu na mocy Ustawy (art. 28b pkt. 2) lub złożonych na naradę, a które nie uzyskały jednomyślnej pozytywnej opinii.

Uzgodniono pozytywnie

Z up. STAROSTY
mgr inż. Marek Wojtowicz
Przewodniczący
narady koordynacyjnej

Z up. STAROSTY
mgr inż. Marek Wojtowicz
Przewodniczący
narady koordynacyjnej

mgr inż. Anna Chudzicka
Upr. bud. do proj. i kier. rob. bud. bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanaliza-
cyjnych, cieplnych, went. i gazowych Wa-384/02

Województwo: mazowieckie
Powiat: warszawski zachodni
Jednostka ewidencyjna: LESZNO
Obręb: Wólka

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH
SKALA 1:500

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH w. Wólka dz. ew. 174, 175/4, 208 (ul. Wiśniowa) gm. Leszno		
KERG		OD.6640.1.589.2017
Miejscowość		Wólka
Jednostka ewidencyjna	Identyfikator	143204_2
	Nazwa	Leszno
Obręb ewidencyjny	Identyfikator	0031
	Nazwa	Wólka
Skala mapy		1:500
Sekcja		mapa numeryczna
Nazwa układu współrzędnych	prostokątnych płaskich	PUWG 2000
	wysokości	Kronsztadt 2006
Oznaczenie obszaru, który był przedmiotem aktualizacji w miesiącu marzec 2017		kolor niebieski
Oznaczenie i informacje o służebnościach gruntowych mających wpływ na zagospodarowanie gruntów zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji		wykonano bez ustalenia obciążeń
Oznaczenie symbolu konturu użytku gruntowego, który nie jest ujawniony w bazie danych ewidencji gruntów i budynków		brak
Nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji.		

11 KWI 2017

ark. 3

mgr inż. Mirosław Kilim
Upr. geodezyjne 1007/2/90

PRACOWNIA USŁUG GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNYCH
Mirosław Kilim
02-128 Warszawa
ul. Jasielska 47 m.14

Obiekt ... w. WOLKA
Sekcja ... Skala 1:500
Usytuowanie stałego/prowizorycznego przewodu
... wodociągowego
...
Na odcinku od pkt ...1... do pkt ...4...
wkreślono do realizacji przez P.U.G.K.
Przed rozpoczęciem robót należy wystąpić do Jednostki Wykonawstwa Geodezyjnego o wyznaczenie projektowanej trasy w terenie.
Warszawa, dn. 9.05.2017
Wykonawca mgr inż. Mirosław Kilim
Upr. geodezyjne 1007/2/90

Poświadcza, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
STAROSTA WARSZAWSKI ZACHODNI
P. 1432. 2017.2233
Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu - operatu technicznego
27 KWI 2017
Data wpisania operatu technicznego do ewidencji materiałów zasobu
z up. STAROSTY
Halina Kmiecka
Imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ

STAROSTA WARSZAWSKI ZACHODNI
Niniejsza dokumentacja była przedmiotem narady koordynacyjnej na podstawie art. 26b i 26e ustawy z dnia 17.05.1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
wodociąg
OD.6630.332.2017 Ożarów Mazowiecki, dnia 2017-05-23
Z up. STAROSTY
mgr inż. Marek Wojtowicz
Przewodniczący narady koordynacyjnej

143,5

15

mgr inż. Anna Chudzicka
Upr. bud. do proj. i kier. rob. bud. bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, went. i gazowych Wa-384/02

Województwo: mazowieckie
Powiat: warszawski zachodni
Jednostka ewidencyjna: LESZNO
Obręb: Wólka

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH
SKALA 1:500

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH w. Wólka dz. ew. 174 , 175/4 , 208 (ul. Wiśniowa) gm. Leszno		
KERG		OD.6640.1.589.2017
Miejscowość		Wólka
Jednostka ewidencyjna	Identyfikator	143204_2
	Nazwa	Leszno
Obręb ewidencyjny	Identyfikator	0031
	Nazwa	Wólka
Skala mapy		1:500
Sekcja		mapa numeryczna
Nazwa układu współrzędnych	prostokątnych płaskich	PUWG 2000
	wysokości	Kronsztadt 2006
Oznaczenie obszaru, który był przedmiotem aktualizacji w miesiącu marzec 2017		kolor niebieski
Oznaczenie i informacje o służebnościach gruntowych mających wpływ na zagospodarowanie gruntów zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji		wykonano bez ustalenia obciążeń
Oznaczenie symbolu konturu użytku gruntowego , który nie jest ujawniony w bazie danych ewidencji gruntów i budynków		brak
Nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji.		

11 KWI 2017

mgr inż. Mirosław Kilim
Upr. geodezyjne 10072/90

STAROSTA WARSZAWSKI ZACHODNI
niniejsza dokumentacja była przedmiotem narady koordynacyjnej na podstawie art. 28b i 28c ustawy z dnia 17.05.1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne

wod.odcin

OD.6630. 332.2017 Ożarów Mazowiecki, dnia 2017-05-23

Z up. STAROSTY
mgr inż. Marek Wojtowicz
Przewodniczący
narady koordynacyjnej

PRACOWNIA USŁUG GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNYCH
Mirosław Kilim
02-128 Warszawa
ul. Jasielska 47 m.14

Obiekt . w. Wólka
Sekcja ..... Skala 1:500
Usytuowanie ~~stałego~~ ~~prowizorycznego~~ przewodu
wodociągowego
Na odcinku od pkt 4 do pkt 7
wkreślono do realizacji przez P.U.G.K.
Przed rozpoczęciem robót należy wystąpić do Jednostki Wykonawstwa Geodezyjnego o wyznaczenie projektowanej trasy w terenie.

Warszawa, dn. 9.05.2017
Wykonawca mgr inż. Mirosław Kilim
Upr. geodezyjne 10072/90

Poświadcza się, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
STAROSTA WARSZAWSKI ZACHODNI
P. 1432. 2017. 2233
Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu - operatu technicznego
27 KWI. 2017
Data wpisania operatu technicznego do ewidencji materiałów zasobu
Z up. STAROSTY
Halina [illegible]
Imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ

7480750
5793850

Łączy ark. 2
Łączy ark. 3

mgr inż. Anna Chudzicka
Upr. bud. do proj. i kier. rob. bud. bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, went. i gazowych Wa-384/02

Województwo: mazowieckie
Powiat: warszawski zachodni
Jednostka ewidencyjna: LESZNO
Obręb: Wólka

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH
SKALA 1:500

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH w. Wólka dz. ew. 174, 175/4, 208 (ul. Wiśniowa) gm. Leszno		
KERG		OD.6640.1.589.2017
Miejscowość		Wólka
Jednostka ewidencyjna	Identyfikator	143204_2
	Nazwa	Leszno
Obręb ewidencyjny	Identyfikator	0031
	Nazwa	Wólka
Skala mapy		1:500
Sekcja		mapa numeryczna
Nazwa układu współrzędnych	prostokątnych płaskich	PUWG 2000
	wysokości	Kronsztadt 2006
Oznaczenie obszaru, który był przedmiotem aktualizacji w miesiącu marzec 2017		kolor niebieski
Oznaczenie i informacje o służebnościach gruntowych mających wpływ na zagospodarowanie gruntów zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji		wykonano bez ustalenia obciążeń
Oznaczenie symbolu konturu użytku gruntowego, który nie jest ujawniony w bazie danych ewidencji gruntów i budynków:		brak
Nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji.		

11 KWI 2017

ark. 1

mgr inż. Mirosław Kilim
Upr. geodezyjne 10072/90

STAROSTA WARSZAWSKI ZACHODNI
Niniejsza dokumentacja była przedmiotem narady koordynacyjnej na podstawie art. 29 i 29a ustawy z dnia 17.05.1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
Wodociąg
332.2017 OD.6630. RV Ożarów Mazowiecki, dnia 2017-05-23
Z up. STAROSTY
mgr inż. Marek Wojtowicz
Przewodniczący narady koordynacyjnej

PRACOWNIA USŁUG GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNYCH
Mirosław Kilim
02-128 Warszawa
ul. Jasielska 47 m.14

Obiekt w. WÓLKA
Sekcja ..... Skala 1:500
Usytuowanie ~~miejscowego~~ ~~prowizorycznego~~ przewodu
wodociągowego
Na odcinku od pkt 7 do pkt 14
wkreślono do realizacji przez P.U.G.K.
Przed rozpoczęciem robót należy wystąpić do Jednostki Wykonawstwa Geodezyjnego o wyznaczenie projektowanej trasy w terenie
Warszawa, dn. 9.05.2017
Wykonawca mgr inż. Mirosław Kilim Upr. geodezyjne 10072/90

Poświadcza się, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
STAROSTA WARSZAWSKI ZACHODNI
P. 1432. 2017 2233 Z up. STAROSTY
Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu - operatu technicznego
27 KWI. 2017
Data wpisania operatu technicznego do ewidencji materiałów zasobu
Halina Sabilecka Geodeta
Imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ

169 170/4 170/3 R RVI 171/1 B 171/2 172 173/1 173/4 Lz LzVI 175/3 Ls LsVI 175/4 R RV 208 209 Wiśniowa I.gr. Kanał bet ok 7480900 5793800 7480750 5793750

Kopey ark. 2

305

17