OBJAŚNIENIA

- PROJ. PRZEWODY KANALIZACJI CIŚNIENIOWEJ
- PROJ. KANAŁY SANITARNE
- PROJ. PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ
- W1 — W17 — NUMERY WĘZŁÓW
- S* — ISTN. STUDNIA NA KANALE ⌀0,20
- S1 — S5 — PROJ. STUDNIE ⌀425mm
- SR1 — SR2 — PROJ. STUDNIE ROZPRĘŻNE
- R1 — R6 — PROJ. STUDNIE Z REWIZJĄ
- OW1 — OW3 — PROJ. STUDNIE Z ODWODNIENIEM
- O1 — O2 — PROJ. STUDNIE Z ODPOWIETRZENIEM
- ZI1 — ZI12 — PROJ. ZASUWY DO ŚCIEKÓW
- ZP1 — ZP14 — PROJ. ZAWORY PŁUCZĄCE
- P1 — P76 — PROJ. PRZYDOMOWE PRZEPOMPOWNIE ŚCIEKÓW
- 616 — NR EWID. DZIAŁKI
- GRANICE DZIAŁEK

UWAGA

1. NA ISTN. KABLE ENERG. NN NALEŻY NAŁOŻYĆ DWUDZIELNE RURY AROTA A110P+ O DŁUGOŚCI L=1,0m
2. DŁUGOŚCI, ŚREDNICE I SPADKI PRZYŁĄCZY GRAWITACYJNYCH BĘDĄCYCH W ZAKRESIE INWESTYCJI WŁAŚCICIELI POSESJI ZGODNIE Z PROFILAMI – RYS. 20, 21
3. ŚREDNICE I DŁUGOŚCI PRZYŁĄCZY CIŚNIENIOWYCH ORAZ WIELKOŚCI PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW I TYPY POMP WG RYS. 19

PROJ. RURA OSŁONOWA PE100 SDR17
D125x7,4mm; L=15,0m

ISTN. RUROCIĄG NAFTOWY DN250

PROJ. RURA OSŁONOWA PE100 SDR17
D125x7,4mm; L=15,0m

ISTN. PRZEWÓD ŚWIATŁOWODOWY

PROJ. PRZEWÓD KANALIZACJI CIŚ.
RURY PE100 D63/3,8mm SDR17 PN10

PROJ. PRZEWÓD KANALIZACJI CIŚ.
RURY PE100 D63/3,8mm SDR17 PN10

PROJ. PRZEWÓD KANALIZACJI CIŚ.
RURY PE100 D63/3,8mm SDR17 PN10

PROJ. PRZEWÓD KANALIZACJI CIŚ.
RURY PE100 D75/4,5mm SDR17 PN10

PROJ. PRZEWÓD KANALIZACJI CIŚ.
RURY PE100 D63/3,8mm SDR17 PN10

PROJ. PRZEWÓD KANALIZACJI CIŚ.
RURY PE100 D63/3,8mm SDR17 PN10

PROJ. RURA OSŁONOWA PE100 SDR17
D125x7,4mm; L=15,0m

INSTAL-NET Technika instalacyjno-sanitarna	Funkcja	Imię i nazwisko	Podpis
Cybulice Małe, ul. Spokojna 20 05-152 Czosnów tel. 22 794-13-36	Projektował	mgr inż. Anna Chudzicka	
	Opracował	mgr inż. Anna Chudzicka	
	Sprawdził	inż. Jan Wojcieski	

Nr uprawnienia	Wo-384/02
	Wo-384/02
	St-596/86
Data	12.2015r.
Branża	TECHNOLOGIA
Nr umowy	67/2015
Nr rysunku	6
Skala	1:500

Temat (Obiekt): PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W ULICACH BRZOZOWEJ, WESOŁEJ I ZIELONEJ W ZABORÓWKU, gm. LESZNO

Nazwa rysunku: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PROJEKTOWANĄ SIECIĄ KANALIZACJI SANITARNEJ – ARKUSZ 6