

## KOSZTORYS OFERTOWY

### Modernizacja odcinka ul. Rybno w m. Wiktorów gm. Leszno

Lp	Opis	j.m.	ilość	Cena jednostkowa zł	Wartość netto zł
1	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z destruktu na odc.20m	m2	120		
2	Zdjęcie z poboczy humusu	m2	450		
3	Wykonanie koryta na całej szerokości jezdni na odc.20m	m2	120		
4	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm gr. 20cm 225m x 5,0 m=1125m2	m2	1125		
5	Wykonanie warstwy wiążącej dla (KR3-4) gr.5cm	m2	120		
6	Wykonanie warstwy ścieralnej (KR3-4) gr.5cm 225 x 4,0m =900m2	m2	900		
7	Skropienie emulsją podbudowy z kruszywa łamanego	m2	900		
8	Skropienie emulsją warstwy wiążącej	m2	120		
9	Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego (0-31,5mm) o gr.5cm	m2	225		
10	Wykonanie renowacji rowu na gł. 0,5m	m3	20		

Netto .....

Vat 23% .....

**Brutto** .....